

Inventaire et supervision archéologiques
dans le secteur de l'Église (site BjFi-20), Ville
de Boucherville



Intervention archéologique 2016

Photographie de la page couverture :

Place de l'Église, côté sud, vue vers le nord (BjFi-20-16-NUM1-018)

Résumé

En continuité avec les travaux archéologiques effectués dans le secteur depuis 2013, l'intervention réalisée en 2016 avait pour objectif principal de documenter le tissu archéologique présent à l'intérieur de l'emprise de la Place de l'Église. L'intervention accompagnait les importants travaux de réaménagement des lieux réalisés par la Ville de Boucherville. L'inventaire, constitué de l'excavation et de la fouille de 6 aires de 6 m² chacune visait à expertiser les contextes d'occupation des lieux dont la vocation, selon nos connaissances, a toujours été de nature religieuse depuis la fondation de Boucherville en 1667. Les niveaux les plus anciens possédaient également un potentiel préhistorique. La supervision archéologique visait pour sa part à surveiller les travaux plus superficiels de réaménagement de la chaussée de la Place et du boulevard Marie-Victorin et à effectuer les enregistrements nécessaires, le cas échéant.

La fouille des 6 aires d'inventaire a permis de constater divers éléments associés à l'occupation historique de la Place de l'Église.

Dans les aires 7A et 7C, des traces archéologiques de contextes funéraires consistaient en la présence de fibre de bois délimitant selon toute vraisemblance le contour de cercueils à une profondeur d'environ 1,50 m sous le niveau actuel de l'asphalte, soit à une élévation moyenne d'environ 11,85 m NMM. Dans la sous-opération 7C, l'élévation des premiers ossements d'apparence humains ont quant à eux été observés dans un niveau de remblai se trouvant à environ 11,95 m NMM.

De plus, dans la sous-opération 7A, la présence de vestiges maçonnés en mauvais état pourraient correspondre soit à un segment des fondations du deuxième presbytère (1718-1832), soit à celles de la troisième chapelle (1832-1875). L'imprécision des plans anciens et les contextes archéologiques ne permettent pas à l'heure actuelle de confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses.

Dans les sous-opérations 7B et 7E, ce sont des segments d'une canalisation de pierre grossièrement maçonnée qui ont été mis au jour à environ 1,50 m sous la surface. Cette canalisation suit un axe est-ouest et devait servir à évacuer les eaux usées provenant de l'église Sainte-Famille actuelle (1801-) et les déverser dans le fleuve. Dans la sous-opération 7E, quelques sols résiduels plus anciens ont permis d'observer un alignement de pieux d'axe est-ouest, tronqués par la tranchée d'implantation de la canalisation. Ces bouleversements anciens, comme quelques autres qui ont été observés dans les sous-opérations 7D et 7F, pourraient être associés à des événements remontant aux premières décennies du village. L'organisation spatiale du cœur du bourg à cette époque est mal connue et des aménagements temporaires ont pu être mis en place avant que la Place de l'Église ne prenne la configuration qu'on lui connaît.

La supervision archéologique des travaux de réaménagement de la Place de l'Église et du boulevard Marie-Victorin (opération 8) a donné quelques résultats d'intérêt, malgré la faible profondeur atteinte par l'emprise des travaux. Devant l'église Sainte-Famille, une couche de moellons qui constituait au XIX^e siècle la surface de la Place de l'Église a pu être observée. Dans l'emprise du boulevard Marie-Victorin, les travaux sont également demeurés superficiels, hormis l'excavation de 2 fosses de drainage de 1 m² chacune et atteignant une profondeur de 1 m. Dans la sous-opération 8B, un alignement de pierres pourrait correspondre à des vestiges fugaces associés à l'ancien front bâti qui se trouvait du côté ouest de l'ancienne rue Sainte-Famille. À cet effet, cet alignement pourrait constituer la délimitation entre les sites BjFi-20 et BjFi-21.

Soulignons enfin qu'aucun vestige ou contexte funéraire potentiel n'a été affecté par les travaux réalisés. Dans tous les cas, après avoir été localisés et enregistrés, ceux-ci ont été recouverts par une membrane géotextile avant d'être remblayés. Il en a été de même dans le cas des vestiges mis au jour.

Table des matières

Liste des plans.....	v
Liste des tableaux	vii
Liste des figures	ix
Liste des photographies.....	xi
Liste des participants	xiii
Remerciements.....	xv
1.0 Introduction.....	1
1.1 Contexte administratif, mandat et objectifs.....	1
1.2 Localisation de l'aire d'étude	2
2.0 État des connaissances.....	7
2.1 Cadres préhistoriques et historiques.....	7
2.1.1 La Place de l'Église.....	7
2.2 Recherches archéologiques antérieures	21
3.0 Méthodologie	25
3.1 Méthodologie générale.....	25
4.0 Présentation des résultats.....	29
4.1 Sous-opération 7A, vestiges et sépultures.....	30
4.2 Sous-opération 7C, traces du cimetière.....	41
4.3 Sous-opérations 7E, vestiges de la canalisation de la deuxième église Sainte-Famille	58
4.4 Sous-opération 7D, aménagements et occupations anciennes	68
4.5 Sous-opération 7F, occupations anciennes	75
4.6 Opération 8: Supervision archéologique à la Place de l'Église et sur le boulevard Marie-Victorin	79
5.0 Conclusion et recommandations.....	81
Bibliographie.....	85
ANNEXE A	Inventaire des artefacts
ANNEXE B	Catalogue des artefacts
ANNEXE C	Catalogue des photographies

Liste des plans

Plan 1	Localisation de l'aire d'étude, église Sainte-Famille, ville de Boucherville, BjFi-20.....	3
Plan 2	Localisation du site BjFi-20.....	5
Plan 3	Étude polyphasé de la Place de L'Église Sainte-Famille.....	16
Plan 4	Interventions archéologiques, localisation des sous-opérations.....	27
Plan 5	Interventions archéologiques, BjFi-20, sous-opérations 7A.....	31
Plan 6	Interventions archéologiques, BjFi-20, sous-opérations 7C.....	43
Plan 7	Interventions archéologiques, BjFi-20, sous-opérations 7B.....	53
Plan 8	Interventions archéologiques, BjFi-20, sous-opérations 7E.....	61
Plan 9	Interventions archéologiques, BjFi-20, sous-opérations 7D.....	70

Liste des tableaux

Tableau 1	Contrat de recherche archéologique lié à l'intervention archéologique à Boucherville de 2016.....	2
Tableau 2	Principaux aménagements présents dans l'emprise de la Place de l'Église (source : Gilles Véronneau, Ethnoscop 2016).....	8
Tableau 3	Chronologie des bâtiments érigés dans l'emprise ou en périphérie immédiate de la Place de l'Église	15
Tableau 4	Mentions relatives à la portion ouest de la palissade de Boucherville (source : Véronneau 2013)	19
Tableau 5	Place de l'Église, résumé des activités archéologiques	29
Tableau 6	Évènements de la sous-opération 7A.....	30
Tableau 7	Observations militantes en faveur ou en défaveur d'une association du vestige 18 au deuxième presbytère (1718-1832) ou de la troisième chapelle (1832-1875).....	37
Tableau 8	Évènements de la sous-opération 7C.....	41
Tableau 9	Évènements de la sous-opération 7B	52
Tableau 10	Évènements de la sous-opération 7E	59
Tableau 11	Évènements de la sous-opération 7D.....	69
Tableau 12	Évènements de la sous-opération 7F.....	75

Liste des figures

Figure 1	Représentation schématique des terrains pour lesquelles des chaînes de titres ont été constituées.....	8
Figure 2 :	<i>Parade militaire en face du couvent, à Boucherville. (Le Monde illustré, vol. 15 no 737. p. 105 (18 juin 1898) BANQ.....</i>	10
Figure 3 :	Couvent de Boucherville, vers 1900. Outre un aménagement différent de l'escalier de façade par rapport aux photographies ultérieures, on remarque en avant-plan que la surface de circulation sur la place de l'église semble être en terre battue. On observe également que la place est bordée sur toute sa longueur par un trottoir de bois qui marque une séparation nette avec la rue Sainte-Famille (futur boulevard Marie-Victorin). Archives Congrégation de Notre-Dame. Montréal.	10
Figure 4 :	Le couvent en 1906. On remarque que l'escalier a été changé, que l'arbre sur la gauche a poussé et qu'une statue décore désormais le sommet de la porte principale. (Archives Congrégation de Notre-Dame. Montréal).	11
Figure 5 :	Place de l'Église 1901. On remarque l'aménagement et en arrière-plan que les entrées latérales de l'église n'ont pas encore été modifiées. <i>Les fêtes de Boucherville : 1) Le Révérend M. Primeau ; 2) La place de l'église. Le Monde illustré, vol. 18 no 906. p. 310 (14 septembre 1901). BANQ.....</i>	11
Figure 6 :	Église Sainte-Famille. Aménagement particulier de la place (en avant-plan). Date inconnue, vers 1900 ? (BANQ)	12
Figure 7 :	Église Sainte-Famille. Nouvel aménagement particulier de la place (en avant-plan). Les portes latérales de l'église ont été modifiées. Après 1901 (BANQ)	13
Figure 8 :	Place de l'Église et quatrième presbytère (futur centre Monseigneur-Poissant). Vers 1950 ?	14
Figure 9 :	Aménagement de la place de l'église et église Sainte-Famille. Vers 1950 (SHIP)	14
Figure 10 :	Extrait du <i>Plan du village de Boucherville 1810-1811</i> représentant le secteur de l'église (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26]).....	17

Figure 11	Retranscription d'un <i>Plan de la place de l'église, vers 1850</i> . Original déposé aux Archives paroissiales de Boucherville (numérisé dans Bureau et al. 1979 : 282)	18
Figure 12 :	<i>Plant véritable et conforme suivant les Ensien titres et bornes</i> [des terres et Emplacemt concédé par feu Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032 GF-001).....	19
Figure 13 :	Plan du bourg de Boucherville, s.d. (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-002)	20
Figure 14 :	Coupe stratigraphique 7A, parois sud et ouest, BjFi-20	33
Figure 15 :	Coupe stratigraphique 7C, paroi est, BjFi-20.....	45
Figure 16 :	Coupe stratigraphique 7C, paroi ouest, BjFi-20	47
Figure 17 :	Coupe stratigraphique 7B, parois nord et est, BjFi-20.....	55
Figure 18 :	Coupe stratigraphique 7E, parois ouest et nord, BjFi-20	63
Figure 19 :	Coupe stratigraphique 7D, parois ouest, nord et est, BjFi-20.....	71
Figure 20 :	Coupe stratigraphique 7F, parois sud et ouest, BjFi-20	77

Liste des photographies

Photo 1	BjFi-20, Sous-opération 7A. À gauche, lot 7A4, fosse de la sépulture S1; au centre base de la fosse indéterminée du lot 7F2; à droite base du sondage (lot 4F3) réalisé dans la tranchée d'axe est-ouest. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-101).....	34
Photo 2	BjFi-20, sous-opération 7A, Vue en avant-plan du vestige 18 et, en paroi ouest, de pierres déstructurées ayant appartenu au vestige. Tout juste à gauche, on peut voir des cercles de tonneau. Celui-ci est rempli de grosses pierres calcaires (C3-5a) et couvert d'une mince couche sableuse (couche C3-5). Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-079).....	37
Photo 3	BjFi-20, sous-opération 7C. La couche C7-12 se trouve au coin sud-ouest de la sous-opération et la C7-13 à proximité du coin nord-ouest. La couche brune, en portion sud-est correspond au remblai C2-14 dans lequel quelques ossements possiblement humains ont été observés. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-018).....	48
Photo 4	BjFi-20, sous-opération 7C. Les traces de bois sont associées à la couche C7-12. Vue vers le sud. (BjFi-20-16-NUM2-015)	49
Photos 5	BjFi-20, sous-opération 7C. Les traces de bois sont associées à la couche C7-13. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM2-021)	49
Photo 6	BjFi-20, sous-opération 7B, sommet du vestige 17 et surface du lot 7B9. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-042).....	56
Photo 7	BjFi-20, 7B2, ancien empierrement sous l'asphalte actuel. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-001).....	58
Photo 8	BjFi-20, sous-opération 7E après les excavations mécaniques. Le lot 7E2 se retrouve au nord et au sud de la tranchée d'implantation de la canalisation de pierres. En portion nord-est, à la base on voit encore les traces de perturbation d'une tranchée récente. (BjFi-20-16-NUM2-023)	58
Photo 9	BjFi-20, alignement résiduel de quatre négatifs de pieux (lot 7E3). (BjFi-20-16-NUM1-129)	64
Photo 10	Artefacts du lot 7E2 (photographie Isabelle Hade).....	65
Photo 11	BjFi-20, vue générale de l'aire de la sous-opération 7E en cours de fouilles et vestige 17. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-141)	66

Photo 12	BjFi-20, sous-opération 7E, paroi nord. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-164).....	67
Photo 13	BjFi-20, sous-opération 7D, vestige 19. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM2-036).....	73
Photo 14	BjFi-20, sous-opération 7F au coin sud-ouest, dépression d'un creusement ancien de nature indéterminée. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-062).....	78
Photo 15	BjFi-20, vue générale des travaux associés à la supervision archéologique de la sous-opération 8C. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-047).....	79
Photo 16	BjFi-20, vue des travaux sur le boulevard Marie-Victorin, avec la sous-opération 8B en avant-plan et 8A en arrière-plan. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-074).....	80
Photo 17	BjFi-20, sous-opération 8B. En paroi, en portion gauche, possible maçonnerie résiduelle associée à l'ancien front bâti de la rue Sainte-Famille. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-072)	82

Liste des participants

DIRECTION DE L'ÉTUDE

Ville de Boucherville

Stéphanie Papineau	Ingénieure, chef de service, surveillance et gestion de projet
Sylvie Angers	Technicienne en génie municipal, Direction du génie

Ministère de la Culture et des Communications

Bernard Hébert	Archéologue, Direction de l'archéologie
----------------	---

RÉALISATION DE L'ÉTUDE

Ethnoscop inc.

Paul Girard	Coordonnateur
Francis Lamothe	Archéologue chargé de projet
Marilyn Girard-Rhéault	Assistante-archéologue
Zocha Houle-Wierzbicki	Technicienne en archéologie et bio-archéologue
Jonas Leclerc	Technicien en archéologie
Isabelle Hade	Spécialiste en culture matérielle, technicienne de laboratoire, photographie d'artefacts, responsable de l'édition et du dossier technique
Monique Laliberté	Spécialiste en culture matérielle
Liliane Carle	Géographe cartographe
Mauricio Palacios	Géographe cartographe
Michelle Dubé	Adjointe administrative

Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes concernées de près ou de loin à la réalisation de ce projet, en particulier Stéfanie Papineau et Sylvie Angers de la Ville de Boucherville, Direction du génie, et les membres de la SHIP qui ont généreusement partagé leur connaissance approfondie du passé historique de Boucherville.

1.0 Introduction

Le fort potentiel archéologique du Vieux-Boucherville est lié à l'occupation très ancienne du secteur qui est abondamment documentée (Ethnoscop 2013). Les interventions archéologiques effectuées dans le secteur depuis 2013 ont confirmé hors de tout doute la richesse de ce patrimoine enfoui, notamment sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (Ethnoscop 2016 et 2017). Ces interventions commandées par la Ville de Boucherville témoignent de la sensibilité de la municipalité pour son passé historique, des activités qui ont également démontré l'intérêt et la curiosité de la population pour l'ensemble des travaux réalisés.

1.1 Contexte administratif, mandat et objectifs

L'inventaire archéologique réalisé du 4 au 17 octobre 2016 a été commandé par la Ville de Boucherville alors que la municipalité procédait à d'importants travaux de réfection et de réaménagement sur l'espace de la place de l'église Sainte-Famille et sur le segment du boulevard Marie-Victorin lui faisant face (tableau 1). Ces travaux consistaient, entre autres, à remplacer le revêtement de surface de la place centrale et de son prolongement dans le boulevard Marie-Victorin afin de créer un lien avec le parc Joseph-Laramée. Ces travaux incluaient aussi la mise en place d'un rappel au sol de la deuxième chapelle de Boucherville (1740-1832) dont l'emplacement a été précisé par les interventions archéologiques des dernières années. Ces travaux impliquaient également des excavations qui auraient pu perturber la trame archéologique ancienne. De plus, il a été décidé conjointement avec le ministère de la Culture et des communications et la Ville de Boucherville, que l'inventaire archéologique ne se limiterait pas à la profondeur des travaux de réaménagement envisagés mais qu'il se poursuivrait jusqu'au sol naturel stérile.


En continuité avec les travaux archéologiques effectués dans le secteur depuis 2013, l'intervention réalisée en 2016 avait pour objectif principal de documenter le tissu archéologique présent à l'intérieur de l'emprise de la Place de l'Église. Les travaux d'aménagement offraient la possibilité d'aller sonder aisément les contextes sous-jacents à l'emprise des travaux par le retrait des revêtements de surface et le réaménagement des lieux. L'inventaire, constitué de l'excavation et de la fouille de 6 aires de 6 m² chacune visait à expertiser les contextes d'occupation des lieux dont la vocation, selon nos connaissances, a toujours été de nature religieuse depuis la fondation de Boucherville en 1667. Les niveaux les plus anciens possédaient également un potentiel préhistorique. La supervision archéologique visait pour sa part à surveiller les travaux plus superficiels de réaménagement de la chaussée de la place et du boulevard Marie-Victorin et à effectuer les enregistrements nécessaires, le cas échéant.

Tableau 1 : Contrat de recherche archéologique lié à l'intervention archéologique à Boucherville en 2016

Permis	Contrat	Date	Résumé des activités	Emplacement	BjFi-20 Opérations
16-ETHN-08	VDB1621	04-10-2016 au 17-10-2016	Inventaire et supervision archéologiques	Place de l'Église Boulevard Marie-Victorin Site BjFi-20	7-8

1.2 Localisation de l'aire d'étude

La Place de l'Église Sainte-Famille est délimitée par le boulevard Marie-Victorin à l'ouest, le centre Monseigneur-Poissant au nord, l'église Sainte-Famille à l'est et l'ancien couvent Notre-Dame au sud (plan 1). Étant donné son lien direct avec les espaces limitrophes, il semble approprié de l'intégrer au site Borden BjFi-20 (plan 2). Ce code signifie que les lieux sont inscrits à l'inventaire des sites archéologiques du Québec (I.S.A.Q.).



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017

LOCALISATION DE L'AIRE D'ÉTUDE

PLAN 1




AIRE D'ÉTUDE



Source : Carte topographique 031H11,
© Ressources Naturelles Canada
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 0,5 1 Km
ÉCHELLE : 1/50 000

VDB1621
ethnoscop



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017

LOCALISATION DU SITE BjFi-20

PLAN 2

- | | |
|---|--|
|  SOUS-OPÉRATION |  SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ |
|  7A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION |  SITE ARCHÉOLOGIQUE (LIMITE MODIFIÉE) |
|  INTERVENTION ANTÉRIEURE |  BjFi-20 CODE BORDEN |
|  1A IDENTIFICATION D'INTERVENTION | |



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville,
 fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 10 20 m
 ÉCHELLE : 1/750

VDB1621
 ethnoscop

2.0 État des connaissances

Le présent rapport s'intéresse spécifiquement aux espaces concernés par l'emprise de la Place de l'Église. Pour plus de précision, nous recommandons la lecture de l'étude de potentiel et du rapport archéologique réalisés par Ethnoscop et qui couvrent dans le détail l'ensemble du secteur (Ethnoscop 2013 et 2015).

2.1 Cadres préhistoriques et historiques

Le territoire à l'étude était théoriquement habitable dès 6000 ans avant nos jours mais les plus anciennes évidences d'occupation humaine dans la région remontent plutôt à la période de l'Archaique supérieur (4000 à 1000 ans av. J.-C.). Sans que des preuves matérielles n'aient été trouvées directement sur le terrain du centre Monseigneur Poissant, les traces de ces occupations et leur succession jusqu'à la fin du Sylvicole supérieur (vers 1600) ont été documentées en divers lieux peu éloignés (île Sainte-Thérèse :Archéotec 1980, Ethnoscop 1983a, 1986; île Gros-bois :Arkéos 2002, Joyal 1997, 1999, 2000, Joyal & Archéobec 1996; dans le Vieux-Longueuil (Arkéos 2006) et même à Boucherville, au parc historique La Broquerie (Ethnoscop 2015, Archéotec 2011a, Laroche 1981).

C'est en 1664 que Pierre Boucher reçoit une première concession du gouverneur général Jean de Lauzon, titre qui est renouvelé en 1672 par l'intendant Jean Talon. À partir de ce moment Boucherville connaîtra une croissance relativement paisible mais continue, le Vieux-Boucherville constituant aujourd'hui une enclave à l'intérieur des développements plus récents de la municipalité.

2.1.1 La Place de l'Église

En ce qui concerne spécifiquement la Place de l'Église, l'aveu de dénombrement de 1721 fait mention des lots 13 et 14 qui ont connu divers aménagements avant que la place finisse par occuper l'ensemble de l'espace qu'on lui connaît (tableau 2, figure 1).

Terrain n° 13

Le terrain n° 13 est concédé par le curé de la Saudrays en 1715 à Leger Bourgerit : « un emplacement de terre situé dans led bourg contenant soixante pieds le long de la rue de la Sainte-Famille, la parallèle qui joint à la petite rue qui va de la vieille église à la cour du sr curé Soixante pieds, et quarante pieds de large le long de la rue qui va du bord de la rivière a lad église, la parallèle qui joint au terrain dudit sr curé destiné pour l'école quarante pieds » (Tailhandier 1715). Le concessionnaire doit par ailleurs observer plusieurs conditions sur la manière de construire sa maison, l'obligation de construire une clôture, les emplacements des fenêtres et portes. Détail anecdotique, aucune assemblée de danse ou bal, ni vente de boisson ne sera toléré. À l'Aveu et dénombrement de 1724, Léger Bougery y a

une maison et écurie (Ducharme et Véronneau 1991 : 12). La chaîne de titres de ce terrain n'a pas été complétée, mais on sait qu'en 1784, la fabrique en fait l'acquisition avec le terrain en face (bord de l'eau) pour agrandir la Place de l'Église. Notons qu'en 1779 les tenants et aboutissants sont la rue Sainte-Famille, la chapelle Sainte-Vierge, le terrain destiné pour les écoles et la Place de l'Église (au lieu d'une rue allant du bord de l'eau à l'église). Déjà en 1769, on mentionne « place de l'église » au lieu de la rue.

Tableau 2 Principaux aménagements présents dans l'emprise de la Place de l'Église (source : Gilles Véronneau, Ethnoscop 2016)		
Lot	Année	Mentions des aménagements mobiliers
13	1724	maison et écurie
14	1716	Maison (sans bâtiment en 1724)




Figure 1 Représentation schématique des terrains pour lesquelles des chaînes de titres ont été constituées. Les nombres et divisions en rouge sont repris d'une carte produite par la SHIP et correspondent aux emplacements identifiés dans l'aveu et dénombrement de 1724 tel qu'interprétés dans Véronneau 2013. Les dimensions sont approximatives, la figure ne visant qu'à apporter un support visuel pour localiser les emplacements présentés.

Terrain n° 14

L'emplacement n° 14, de 40 pieds en carré, se situe au sud-ouest de la Place de l'Église, de l'autre côté de la rue Sainte-Famille qui passe entre les rives du fleuve et l'église. Il est concédé à Jean Daguenil en 1716 (Tailhandier 1716). Ses tenants et aboutissants, tel que décrit dans l'acte de concession sont sur le devant à la rue Ste-Famille, la parallèle joignant le terrain du curé, au sud l'emplacement de Mr de la Perrière et la parallèle à « la grand rue » qui va du bord de l'eau à l'église. L'acte stipule que la maison qui y sera construite devra être éloignée le plus possible de l'église, soit y construire une maison dans le sens de la rue Sainte-Famille. Tout comme Bourgerit, Daguenil se voit restreindre dans les activités qu'il peut tenir et sur le positionnement des fenêtres et portes. À l'Aveu et dénombrement de 1724, le terrain est attribué à Gilles Papin et l'emplacement est dit clos de pieux sans aucun bâtiment (Ducharme et Véronneau 1991 : 12). Encore ici, la chaîne de titres n'a pas été complétée. Il est toutefois intéressant de traiter de cet emplacement en lien avec les différents achats fait par le curé au début du XIX^e siècle pour agrandir la Place de l'Église. En 1819, le curé Tabeau achète un terrain de 19 pieds sur 45 faisant front sur la rue Sainte-Famille et d'un côté et par derrière à la Place de l'Église. Les propriétaires, les demoiselles Ovide (sic) et Lucie de Grosbois de Boucherville, conservent le reste du terrain au sud et ont vingt jours pour faire enlever les bâtiments présents (Gauthier 1819). Selon le plan de 1810-1811, il semble s'agir d'un étroit bâtiment longeant la Place de l'Église. Ce même plan indique qu'à partir de cette époque la place s'est ensuite trouvée libre de tout bâtiment.

L'aménagement spécifique de la place est inconnu pour les décennies qui suivent. Cela dit, il semblerait que des travaux de rehaussement estimés entre 0,50 et 0,75 m aient été réalisés dans ce secteur au cours des années 1830 alors que chaque paroissien ait été requis de fournir 15 voyages de terre (Ethnoscop 2013 :90). Comme l'église actuelle était déjà en fonction, on peut se demander si cet ajout a provoqué un enfouissement de quelques assises auparavant hors sol et la disparition de quelques marches du parvis.

Vers la fin du XIX^e siècle, la surface de la place a toutefois atteint à peu de choses près son élévation actuelle. Les nombreuses photographies permettent d'établir ce constat en comparant le niveau de la place par rapport aux bâtiments qui existent encore de nos jours, notamment l'église Sainte-Famille et le couvent. L'aménagement de la place elle-même a subi de son côté plusieurs transformations au fil des ans et qui sont perceptibles sur les photographies anciennes (figures 2 à 9).



Figure 2 *Parade militaire en face du couvent, à Boucherville.* (Le Monde illustré, vol. 15 no 737. p. 105 (18 juin 1898) BANQ



Figure 3 Couvent de Boucherville, vers 1900. Outre un aménagement différent de l'escalier de façade par rapport aux photographies ultérieures, on remarque en avant-plan que la surface de circulation sur la Place de l'Église semble être en terre battue. On observe également que la place est bordée sur toute sa longueur par un trottoir de bois qui marque une séparation nette avec la rue Sainte-Famille (futur boulevard Marie-Victorin). Archives Congrégation de Notre-Dame. Montréal.



Figure 4 Le couvent en 1906. On remarque que l'escalier a été changé, que l'arbre sur la gauche a poussé et qu'une statue décore désormais le sommet de la porte principale. (Archives Congrégation de Notre-Dame. Montréal).




Figure 5 Place de l'Église 1901. On remarque l'aménagement et en arrière-plan que les entrées latérales de l'église n'ont pas encore été modifiées. *Les fêtes de Boucherville* : 1) Le Révérend M. Primeau ; 2) La place de l'église. *Le Monde illustré*, vol. 18 no 906. p. 310 (14 septembre 1901). BANQ




Figure 6 Église Sainte-Famille. Aménagement particulier de la place (en avant-plan).
Date inconnue, vers 1900 ? (BANQ)




Figure 7 Église Sainte-Famille. Nouvel aménagement particulier de la place (en avant-plan). Les portes latérales de l'église ont été modifiées. Après 1901. (BANQ)



Figure 8 Place de l'Église et le quatrième presbytère (futur centre Monseigneur-Poissant). Vers 1950 ?




Figure 9 Aménagement de la Place de l'Église et église Sainte-Famille. Vers 1950 (SHIP)

Les bâtiments environnants


Divers bâtiments à vocation religieuse se sont succédés dans le secteur de la Place de l'Église et pourraient se trouver partiellement enfouis sous son emprise, qu'il s'agisse de diverses générations de presbytères ou chapelles (tableau 3, figures 10 et 11, plan 3).

L'église Sainte Famille actuelle date de 1801. Elle a été précédée d'une première église bâtie en 1712 et dont des vestiges se trouvent encore enfouis sous l'église toujours en place aujourd'hui. Signalons aussi qu'une première chapelle-église en bois fut construite dès 1670. Bien que sa localisation soit inconnue il n'est pas impossible qu'elle ait été érigée au même endroit (Lalande 1890).

Dès les débuts de l'enclos paroissial, un cimetière, en fonction jusqu'en 1875, se trouvait sur les côtés et à l'arrière de l'église. Bien que les sépultures aient été officiellement exhumées et transportées dans un nouveau cimetière en 1899, on peut penser que, comme pour bien d'autres anciens cimetières, les exhumations n'ont pas été complètes et que de nombreuses sépultures se trouvent encore présentement en bordure de l'église actuelle. De plus, le rehaussement du terrain qui aurait eu lieu dans les années 1830 aurait pu favoriser la conservation des sépultures les plus profondes.

Entre le coin sud-est du centre Monseigneur-Poissant et le coin nord-ouest de l'église, on retrouvait entre 1718 et 1832, le deuxième presbytère de Boucherville et possiblement, entre 1832 et 1876, la troisième chapelle de procession. Il s'agit là de deux autres bâtiments dont les restes pourraient se trouver, encore aujourd'hui, enfouis sous le pavé actuel, à la limite nord-est de l'emprise des travaux.

Tableau 3	Chronologie des bâtiments érigés dans l'emprise ou en périphérie immédiate de la Place de l'Église
1.	Première église-chapelle en bois (1670-1718) (localisation inconnue)
2.	Première église Sainte-Famille (1712-1801)
3.	Seconde église Sainte-Famille (1801-actuel)
4.	Premier presbytère (vers 1683-vers 1718) (localisation inconnue)
5.	Deuxième presbytère (1718-1832) (bâtiment B du plan 3)
6.	Troisième presbytère (1832-1896) figure 3: (bâtiment C)
7.	Première chapelle (1688-1740) (emplacement D)
8.	Deuxième chapelle (1740-1832) (bâtiment E)
9.	Troisième chapelle (1832-1876) (construction F)



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20
 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017
 ÉTUDE POLYPHASÉE DE LA PLACE DE L'ÉGLISE SAINTE-FAMILLE
 PLAN 3

ÉTUDE POLYPHASÉE :

- BÂTIMENT DE 1811 (position et dimension approximatives)
- BÂTIMENT DE 1850 (position et dimension approximatives)
- A** NUMÉRO DE BÂTIMENT
- AMÉNAGEMENT ACTUEL



VDB1621

Source : Plan base, ville de Boucherville, fichier
 cadastre_vieux-boucherville.dwg

0 10 20 m
 ÉCHELLE : 1/1 000

ethnoscop




Figure 10 Extrait du Plan du village de Boucherville 1810-1811 représentant le secteur de l'église (Archives du séminaire de Québec, Fonds Verreau, P32/46/6 [V-26])




Figure 11 Retranscription d'un Plan de la place de l'église, vers 1850. Original déposé aux Archives paroissiales de Boucherville (numérisé dans Bureau et al. 1979 : 282)

Enfin, en ce qui concerne l'emprise des travaux sous le boulevard Marie-Victorin, l'enfouissement de plusieurs réseaux de services d'utilité publique a fort probablement grandement perturbé l'essentiel de la trame archéologique ancienne. Il est toutefois possible que des lambeaux de sol en place aient subsistés aux anciennes excavations et puisque cet espace correspond *grosso modo* au tracé présumé du flanc ouest de l'ancienne palissade du bourg initial de Boucherville, il s'agit d'un emplacement de premier plan pour documenter les premières phases d'occupation historique du village (tableau 4, figures 12 et 13).

Tableau 4 Mentions relatives à la portion ouest de la palissade de Boucherville (source : Véronneau 2013)			
Date	Localisation	Propriétaire	Mention
1717	En front sur le boulevard Marie-Victorin, entre la rue De Grandpré et la rue Pierre Boucher	Joseph Huet dit Dulude	bornées au nord-ouest par « ...une petite rue qui est en dedans de la palissade du bourg ... »




Figure 12 Plant véritable et conforme suivant les Ensiens titres et bornes [des terres et Emplacem^t concédé par feu Ms. Boucher en mil six cent soixante et treize], Charles Rinvile, procureur fiscal et Antoine Loiseau, notaire et greffier de la juridiction seigneuriale de Boucherville, n.d.[~1730-1760] (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-001)




Figure 13 Plan du bourg de Boucherville, s.d. (Archives du séminaire de Trois-Rivières, Collection Montarville Boucher de la Bruère, 0032-GF-002)

2.2 Recherches archéologiques antérieures

Au total, trois études et trois campagnes d'intervention archéologique se sont en tout ou en partie intéressées à l'espace du site BjFi-20 qui englobe le terrain du centre Monseigneur-Poissant et la Place de l'Église.

En 1980, une première étude du potentiel archéologique de Boucherville est produite par Monique Roy du Service des inventaires du Ministère des Affaires culturelles (Roy 1980). Cette étude, bien que ne résultant pas d'une intervention archéologique de terrain, posait les premières bases pour une perspective d'ensemble de l'évolution historique de Boucherville axée sur les ressources archéologiques d'une des plus anciennes villes du Québec. Elle mérite donc qu'on s'arrête sur ses grandes lignes. La première partie de cette étude offre une reconstitution historique du développement de la seigneurie de Boucherville pour ensuite, dans la deuxième partie, traiter de son potentiel historique en délaissant toutefois une éventuelle composante préhistorique. Des thématiques principales sont alors abordées : les fortifications du bourg initial, les manoirs seigneuriaux, la Place de l'Église et les arrières-fiefs Sabrevois et Laperrière. Trois résidences privées et deux unités d'exploitation agricole situées hors des limites du village sont ensuite ciblées pour des interventions archéologiques de terrain en fonction de leur apparente intégrité de la trame archéologique.

En 1989, la firme Ethnoscop en collaboration avec Aménatech réalisait une nouvelle étude de potentiel archéologique du Vieux Village de Boucherville devant servir d'outil de gestion des ressources culturelles anciennes. Cette nouvelle étude devait entre autres intégrer la variable préhistorique de l'occupation humaine. Des éléments de problématiques globales et spécifiques ont été identifiés afin d'établir les processus d'implantation et de développement de l'espace urbain. Parmi ces points spécifiques : le mode de subsistance, le mobilier des anciens occupants, l'architecture traditionnelle, le mode de division et l'aménagement des propriétés. On identifie aussi la valeur symbolique de certains éléments revêtant une importance locale particulière comme le manoir seigneurial et la palissade. Un plan illustre le potentiel archéologique préhistorique et un autre le potentiel historique en distinguant pour ce dernier, un tissu archéologique dense et un autre clairsemé ou ponctuel.

En 2013, Ethnoscop réalisait une vaste étude de potentiel archéologique. La recherche effectuée avait mis en évidence que de nombreux témoignages du passé de la ville devaient toujours se trouver enfouis en différents lieux de son territoire, notamment dans le secteur historique du bourg initial qui comprend l'enclos paroissial où se trouve la Place de l'Église.

Les interventions réalisées en 2013 et en 2014 par la firme Ethnoscop dans le Vieux-Boucherville s'inscrivaient dans le cadre d'un projet d'inventaire faisant suite à la volonté de la Ville de Boucherville d'obtenir un premier aperçu de son patrimoine archéologique enfoui. Parallèlement, quelques mandats de supervision pour des travaux périphériques réalisés à Boucherville ont été intégrés au rapport.

Les inventaires archéologiques réalisés sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant (BjFi-20) lors de ces deux années ont permis la mise au jour de nombreux vestiges et artefacts associés à l'occupation ancienne de Boucherville.

Du côté sud du centre Monseigneur-Poissant, la tranchée 1A a permis d'observer des résidus de démolition fort probablement associés au troisième presbytère (1832-1896) mais pour lequel aucun vestige intègre ne subsistait à l'intérieur de l'emprise de la tranchée. Toutefois, des sols archéologiques en place conservaient les traces d'un alignement de pieux. Cet alignement se superpose de façon assez convaincante, selon le plan de Boucherville de 1811, sur l'axe est-ouest d'une clôture qui allait rejoindre une chapelle et qui délimitait le côté sud de la propriété du curé. Dans ce secteur, des artefacts remontant au Régime français, notamment un fourneau de pipe à tuyau amovible, des clous forgés et de la terre cuite grossière vernissée verte locale ou importée de France ont permis d'établir la persistance non perturbée du tissu archéologique ancien. Dans la tranchée 1B, le mur ouest de la deuxième chapelle des Congrégationnistes de Notre-Dame (1740-1832) a pu être identifié, permettant de préciser sa localisation et de constater l'intégrité du vestige. Les documents historiques mentionnent que 11 individus ont été inhumés à l'intérieur de la chapelle. Aucune sépulture n'a été observée à l'intérieur de l'emprise de la tranchée 1B. La tranchée 1C visait à recouper une portion des vestiges du deuxième presbytère (1718-1832). La tranchée n'a pas permis de croiser de segments de ce bâtiment mais uniquement de voir une couche de démolition qui pourrait y être associée.

Du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, les fondations d'un bâtiment ancien ont été observées, de même que quatre aménagements de pierres de champs couverts de gravier schisteux. Ces structures ne figurent sur aucun des plans anciens connus. Les données archéologiques indiquent que les fondations correspondent adéquatement à un contexte du XVIII^e siècle et dateraient probablement de 1739 selon les données des documents anciens. Les aménagements de pierres sont plus tardifs et correspondraient à des allées de circulation probablement mises en place à l'époque du troisième presbytère, soit entre 1832 et 1896. Les sondages manuels ont permis de recueillir une collection d'artefacts typique du Régime français et se prolongeant également jusqu'au début du XIX^e siècle (hache de traite, terre cuite grossière vernissée verte locale et importée, faïence, clous forgés, *creamware*). Parmi les objets, la mise au jour de cinq fourneaux de pipes Micmac, toutes de style différent constitue un assemblage d'un très grand intérêt et qui a fait l'objet d'une étude particulière.

L'intervention archéologique la plus récente sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant fut réalisée par la firme Ethnoscop en 2015 et avait pour objectif principal de compléter les données recueillies au cours des campagnes de 2013 et 2014. En premier lieu, dans le cadre d'un éventuel projet de mise en valeur, les travaux d'excavations effectués du côté sud du centre visaient à dégager certains segments du sommet des vestiges de la deuxième chapelle des Congrégationnistes de Notre-Dame (1740-1832) afin de préciser son positionnement. Le dégagement des vestiges de la chapelle a permis d'observer que sa moitié sud semble assez intègre alors que sa moitié nord, soit à peu près la totalité de ce qui devait constituer son abside s'avère avoir été détruite par l'emprise de fondations du troisième presbytère

(1832-1896) dont divers segments ont également pu être mis au jour. Du côté nord du centre Monseigneur-Poissant, le segment de maçonnerie dégagé s'est avéré mesurer 17 pieds français, une mesure qui correspond exactement à une mention historique qui fait état en 1739 d'un bâtiment inachevé de 17 pieds par 17 pieds. Enfin, les aires de fouilles manuelles consacrées à la vérification de la nature des dépressions observés en 2014 et suivant grossièrement un axe est-ouest ont pour leur part livré des résultats mitigés en ce qui concerne leur association avec le côté nord de la palissade.

Soulignons que parallèlement à l'intervention de 2016, la firme Ethnoscop a également procédé à un inventaire non-invasif au géoradar sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant. Les données recueillies sont à paraître dans un rapport qui sera déposé à la fin de l'année 2017.


3.0 Méthodologie

3.1 Méthodologie générale

L'intervention archéologique réalisée par Ethnoscop du 4 au 17 octobre 2016 à Boucherville a été menée en deux étapes. Les travaux sur la Place de l'Église (site BjFi-20) ont été désignés par les opérations 7 (inventaire manuel) et 8 (supervision archéologique) (plan 4). L'inventaire consistait en la réalisation de cinq sondages exploratoires de 3 m sur 2 m afin de documenter autant les composantes archéologiques de la période historique que de la période préhistorique de cet espace. Trois de ces sondages, orientés nord-sud, servait à documenter l'espace gazonné central surtout dans le but de fournir un aperçu de la séquence stratigraphique qui, à cet endroit, ne devrait pratiquement pas avoir été perturbée. Les deux autres sondages ont été réalisés en bordure du parvis dont un premier sur son côté nord, dans le secteur des emplacements présumés du deuxième presbytère et de la troisième chapelle. Ce sondage avait pour objectif de vérifier l'éventuelle présence de vestiges associés à l'un ou l'autre de ces bâtiments, de contextes en lien avec la première église ou de sépultures encore en place, en plus de permettre d'évaluer l'ampleur du rehaussement des années 1830. En bordure du parvis, le deuxième sondage exploratoire se trouvait quant à lui dans la portion sud de l'emprise des travaux, entre l'espace gazonné central et les escaliers du parvis. Un dernier sondage, de 4 m² a également été implanté à l'emplacement de la rosace qui a été aménagée directement en face du centre du parvis.

L'intervention a été effectuée par une équipe de quatre personnes, composée d'un archéologue chargé de projet, d'une assistante-archéologue et, de deux techniciens en archéologie. Les travaux archéologiques ont été exécutés conformément aux règles de sécurité en vigueur.

La méthodologie des interventions archéologiques est conforme à la pratique en archéologie historique. La subdivision spatiale s'est faite selon le système d'enregistrement Tikal (opérations, sous-opérations et lots). Dans tous les cas, le lot 1 de chaque sous-opération (7A1, 7B1, 7C1, etc.) correspondait aux excavations mécaniques initiales avant la mise en place de la fouille manuelle. Soulignons que dans les sous-opérations 7B et 7C, les lots 7B3 et 7C9 correspondent à des séquences d'excavations mécaniques complémentaires, ce qui signifie que les sols y étant associés ont été retirés en vrac. Tous les enregistrements d'usage (fiches de lots, de vestige, stratigraphies (identifiées par la lettre C-), plans, arpentage) ont été réalisés au cours de l'intervention et versés au dossier technique. Les artefacts et écofacts ont été recueillis et traités en laboratoire, inventoriés et catalogués (annexes A B et C). L'intervention archéologique a été réalisée sous le numéro de permis 16-ETHN-08.




ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017

LOCALISATION DES SOUS-OPÉRATIONS

PLAN 4

- SOUS-OPÉRATION (INVENTAIRE)
- SOUS-OPÉRATION (SUPERVISION)
- SOUS-OPÉRATION (DÉCAPAGE)
- 7A IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- MAÇONNERIE
- ~ MAÇONNERIE DÉSTRUCTURÉE
- BOIS
- TUYAU
- CREUSEMENT
- SITE ARCHÉOLOGIQUE RECENSÉ
- - - SITE ARCHÉOLOGIQUE LIMITE MODIFIÉE
- BjFi-20 CODE BORDEN
- INTERVENTION ANTÉRIEURE
- 1A IDENTIFICATION D'INTERVENTION



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

4.0 Présentation des résultats

L'intervention archéologique réalisée cette année à la Place de l'Église constituait la première collecte de données dans ce secteur spécifique du cœur du bourg historique de Boucherville (tableau 5). Les découvertes effectuées se sont d'ailleurs avérées correspondre à une trame événementielle qui s'éloigne nettement des inventaires effectués à proximité, notamment sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant. Contrairement aux interventions des dernières années, il s'est donc avéré difficile d'unifier dans un tableau commun les données rencontrées dans chaque sous-opération, hormis les contextes récents. Nous aborderons donc chacune de celles-ci individuellement, tout en effectuant, le cas échéant, les liens ou rapprochements en chacun de ces secteurs. Les sous-opérations ne sont pas présentées en ordre numérique mais plus en suivant leur ordre décroissant d'intérêt et, le cas échéant par regroupement thématique (cimetière, canalisation, etc.).


Tableau 5 Place de l'Église, résumé des activités archéologiques			
Sous-opération	Relevés stratigraphiques	Vestiges mis au jour	Identification/commentaires
7A (3,20 x 2,00 m)	C3	Vestige 18	-2 ^e presbytère (1718-1832) ou 3 ^e chapelle (1832-1875) -sépulture associée au cimetière (fin 17 ^e -1875)
7B (2 x 2 m)	C1	Vestige 17	-Canalisation de pierres 2 ^e église Sainte-Famille (1801-)
7C (2 x 3 m)	C2, C7	<i>na</i>	-Remblais d'inhumation associés au cimetière (fin 17 ^e -1875)
7D (2 x 3 m)	C4	Vestige 19	-Aménagement du 18 ^e siècle
7E (2,15 x 3,00 m)	C5	Vestige 17	Canalisation de pierres 2 ^e église Sainte-Famille (1801-)
7F (2,15 x 3,00 m)	C6	<i>na</i>	-Creusement indéterminé, avant 1760.
8A (1 x 1 m)	C8	<i>na</i>	<i>na</i>
8B (1 x 1 m)	C9	<i>na</i>	-Présence fugace de pierres, possible vestige maçonnerie
8C (général)	<i>na</i>	<i>na</i>	-Lit de pose en pierres d'une surface de circulation

4.1 Sous-opération 7A, vestiges et sépultures

Située à l'extrémité nord-est de la Place de l'Église, la sous-opération 7A se trouvait approximativement dans l'alignement du parvis actuel de l'église Sainte-Famille. D'une profondeur maximale de 1,50 m, la combinaison des excavations mécaniques et de la fouille manuelle a permis la mise au jour de divers contextes. Les plus intéressants sont les traces du premier cimetière de Boucherville qui ceinturait l'ancienne et la présente église Sainte-Famille jusqu'en 1875, des vestiges de maçonnerie qui semblent correspondre au deuxième presbytère (1818-1832) et la surface de circulation en pierre aménagée au XIX^e siècle. La présence de nombreux remblais, de bouleversements et l'arrêt des fouilles au sommet de la sépulture rencontrée font en sorte qu'un flottement chronologique subsiste, ce qui a rendu l'arrimage séquentiel des événements relativement ardu (tableau 6 plan 5 et figure 14).

Tableau 6 Évènements de la sous-opération 7A

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>na</i>	C3-12	na
2-XVII ^e siècle-1832	a- Horizon humique d'origine remanié	<i>Sépulture S1 (avant 1718)</i>	C3-11	7A4
		<i>Aménagement sur S1 et niveau du terrain contemporain au cimetière (avant 1718)</i>	C3-10	7A1
	b- Rehaussement antérieur au vestige 18 (avant 1718)	<i>Remblai</i>	C3-9	7A1
	c- Deuxième presbytère (1718-1832) (vestige 18)	<i>Fondations du 2^e presbytère (vestige 18)</i>	C3-8	7A5
		<i>Fosse indéterminée</i>	na	7A2
		<i>Démolition du 2^e presbytère, 1832</i>	C3-7	7A1
3- XIX ^e siècle, après 1832	a- Tonneau enfoui (après 1832)	<i>Fosse d'implantation d'un tonneau</i>	C3-6	7A1
		<i>Matrice dans tonneau</i>	C3-5	7A1
	b- Tranchée indéterminée (après 1832)	<i>(Perturbation du vestige 18)</i>	C3-6a	7A3
	c- Aménagements du terrain, après 1832	<i>Remblais de rehaussement, après 1832</i>	C3-3, C3-4	7A1
d- Surfaces de circulation, après 1832	<i>Voie de circulation, Place de l'Église, après 1832</i>	C3-2	7A1	
4- XX ^e siècle	a- Aménagements XX ^e siècle	<i>Aménagement de l'asphalte actuel</i>	C3-1	7A1



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjiFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017

SOUS-OPÉRATION 7A

PLAN 5

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------------------------|
|  | SOUS-OPÉRATION |  | 7A1 NUMÉRO DE LOT |
|  | PALIER |  | COUPE STRATIGRAPHIQUE |
|  | IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION |  | ÉLEVATION EN MÈTRES (NMM) |
|  | MAÇONNERIE | | |
|  | BOIS | | |
|  | FOSSE | | |
|  | IDENTIFICATION DE VESTIGE | | |

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville, fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 0,25 0,50 m
ÉCHELLE : 1/25




VDB1621
ethnoscop

Description des couches

Coupe stratigraphique 7A, parois sud et ouest, BjFi-20

- 1) Asphalte sur un mélange de gravillon et de limon brun sableux, compact, contenant des nodules de mortier et des pierres subanguleuses (7A1)
- 2) Pierres subarrondies avec du mortier jaune et des pierres subanguleuses (7A1)
- 3) Limon brun jaunâtre, hétérogène et compact, contenant des nodules de mortier, des cailloux subanguleux, des particules de charbon de bois et de briques, du gravillon, des lentilles plus argileuses, des lentilles de sable jaunâtre, de la terre cuite fine blanche, des clous tréfilés et de la faïence (7A1)
- 4) Limon très sableux brun, homogène et meuble, contenant des particules de mortier et de charbon de bois, des pierres granitiques subanguleuses et une racine d'arbre tronquée (7A1)
- 5) Sable jaune, homogène et meuble, contenant des petits cailloux subanguleux (7A1)
- 5a) Grosses pierres calcaires dans le tonneau
- 6) Limon sableux brun grisâtre, meuble, contenant des nodules de mortier, des pierres subanguleuses, des racines, des particules de charbon de bois et plusieurs anneaux de métal superposés (qui sortent de la couche) autour des grosses pierres (7A1-7A2)
- 6a) Limon argileux brun, compact, contenant des nodules et des particules de mortier, des particules de charbon de bois, des nodules de chaux, des petites pierres granitiques et des particules de briques (7A3)
- 7) Mélange de limon sableux brun grisâtre et de mortier, très compact, contenant des pierres subanguleuses et subarrondies (au-dessus du vestige 18) et une grosse racine qui a perturbée le centre de la couche (7A1)
- 8) Structure de pierres arrondies (vestige 18) avec du mortier grisâtre et des petites pierres subanguleuses (7A5)
- 9) Limon sableux brun, ferme à compact, contenant des particules de charbon de bois et de mortier, des racines, des très petites lentilles d'argile et du petit cailloutis (7A2)
- 10) Argile limoneuse jaune orangée, contenant des petites lentilles de sable et des petites particules de charbon de bois et des pierres en décomposition
- 11) Limon brun, compact, contenant des cailloux, des particules de fibres et de charbon de bois, des clous et du bois (7A4)
- 12) Sable jaune orangé, meuble

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

Événement chronologiquement le plus ancien parce qu'il correspond à la période géologique précédant la présence humaine sur le territoire, le sol naturel stérile a été atteint dans toutes les sous-opérations inventoriées (couches C3-12, C1-10, C2-15, C7-14, C4-12, C4-13, C5-11 et C6-8. Cette couche est uniformément beige, homogène, compacte et contient peu ou pas d'inclusions, même si la détermination de sa granulométrie entraîne une certaine variabilité dans sa description d'un endroit à l'autre : argile-sableuse, limon-argileux, limon, sable-limoneux (voir photo 1, figure 14 : couche C3-12).

Comme il avait été constaté au cours des années antérieures le sol naturel stérile a été régulièrement creusé, décapé et tronqué au cours des derniers siècles. Cela dit, quelques portions non entamées furent observées cette année. Le sommet réel de cette couche variait de 12,23 m NMM (sous-opération 7B) à 11,44 m NMM (sous-opération 7D), illustrant de ce fait l'inclinaison est-ouest du terrain vers le fleuve.



Photo 1 BjFi-20, Sous-opération 7A. À gauche, lot 7A4, fosse de la sépulture S1; au centre base de la fosse indéterminée du lot 7F2; à droite base du sondage (lot 4F3) réalisé dans la tranchée d'axe est-ouest. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-101)

- Période 2, événements 2a à 2c : Les occupations de la fin du XVII^e siècle jusqu'à 1832

Événement 2a : L'horizon humique d'origine remanié (avant 1718)

Cet événement rassemble les éléments antérieurs à l'aménagement du vestige 18 et qui précèdent donc, selon la compréhension actuelle des données archéologiques, la construction du deuxième presbytère en 1718.

L'horizon humique correspond à la couche de sol organique en place. Son ancienneté pouvait permettre d'envisager la présence d'indices d'occupation préhistorique. Mais encore cette année, aucune donnée archéologique n'est venue soutenir cette possibilité. Stratigraphiquement (couche C3-10), cette couche se confond avec l'inhumation et l'aménagement de surface du cimetière contemporain à la sépulture S1.

Sépulture S1

La fouille du lot 7A4 (couche C3-11) associée à la matrice de comblement de la sépulture S1 n'a livré que quelques clous corrodés et fragmentés, apparemment forgés. Épaisse d'environ 0,10 cm avant l'atteinte du sommet de cercueil (élévation 11,85 m NMM), soit à environ 1,40 m sous la surface asphaltée, la couche du remblai d'inhumation semble très mince et il est possible qu'elle ait été décapée par les aménagements ultérieurs, en particulier lors des travaux ayant entourés la mise en place du vestige 18. Comme il sera possible de le voir au cours des pages suivantes, la séquence événementielle constituée pour l'ensemble de la sous-opération indique que l'inhumation aurait été exécutée entre 1712 et 1718. Il s'agit de la période de temps qui s'écoule entre le moment de la construction de la première église Sainte-Famille qui possède un cimetière attenant et celle du deuxième presbytère. La possibilité que la première chapelle-église se soit trouvée au même endroit ferait en sorte que l'ancienneté de la sépulture pourrait remonter jusqu'à 1670 mais aucune donnée archéologique n'est venue jusqu'à maintenant corroborer cette hypothèse.

Les fouilles ayant été interrompues dès l'atteinte des traces de bois de cercueil, nous ne sommes pas en mesure actuellement de statuer s'il s'agit d'une inhumation toujours en place ou d'une exhumation. Bien que les sources mentionnent un transfert des corps vers le nouveau cimetière en 1899, il est assez fréquent que de tels travaux ne soient pas exhaustifs, comme il a été constaté, par exemple, à Montréal dans le cas du cimetière Saint-Antoine (Ethnoscop 2017). La séquence stratigraphique va d'ailleurs dans le sens d'une situation de sépulture intacte, à moins d'une situation inusitée d'exhumation ancienne, les couches la couvrant étant clairement antérieures à 1899.

Aménagement sur sépulture S1 et niveau du terrain contemporain au cimetière, avant 1718

La couche C3-10 correspond à l'horizon naturel humique remanié. Bien que visible en stratigraphie, seuls quelques lambeaux de cette couche subsistaient à l'état résiduel et ils ont été retirés lors des excavations mécaniques. Elle couvre directement le sommet de l'horizon naturel stérile et aussi la sépulture S1. Il semble donc qu'il s'agit du sol qui constituait également l'aménagement supérieur du cimetière. Cela dit, cette couche est assez inégale, particulièrement dans la partie nord de la sous-opération, ce qui laisse penser que son sommet d'origine a été décapé en partie.

Événement 2b : Rehaussement antérieur à la construction du vestige 18 (avant 1718)

Remblai de rehaussement

Ce dépôt (couche C3-9) a été mis en place à un moment indéterminé avant la mise en place du vestige 18. Il est difficile de statuer s'il s'agit d'un remblai de rehaussement associé au cimetière, ce qui aurait permis de palier à la faible profondeur des inhumations (à tout le moins dans le cas de la sépulture S1) ou si sa mise en place a été contemporaine à celle du vestige 18, la base de l'un et de l'autre étant identique, soit posée directement sur la couche C3-10.

Événement 2c : Le deuxième presbytère (1718-1832)

Les excavations mécaniques dans la sous-opération 7A ont permis la mise au jour de fondations maçonnées (vestige 18). Selon les plans polyphasés et les sources documentaires, il existait deux bâtiments pouvant correspondre à cette localisation, soit le deuxième presbytère, érigé en 1718 et démoli en 1832 ou la troisième chapelle, un tout petit bâtiment construit en 1832, sévèrement endommagé par le feu lors de l'incendie de 1843 et finalement démoli en 1875. Dès le départ il s'est avéré assez difficile de déterminer auquel de l'un ou l'autre de ces bâtiments associer les vestiges dégagés. Soulignons que la très faible quantité d'artefacts recueillis ne permet pas d'obtenir une datation permettant de trancher dans un sens ou dans l'autre. Le seul moyen d'obtenir une réponse définitive à ce sujet serait de procéder à un dégagement plus important des vestiges découverts. Voici les données qui militent en faveur du deuxième presbytère ou de la troisième chapelle, ainsi que les contradictions présentes (tableau 7).

La décision d'associer le vestige 18 au deuxième presbytère (1718-1832) a été retenue parce que la localisation du mur est et son enfouissement semblaient les deux éléments les plus satisfaisants comme élément d'identification. On voit toutefois que si cette option a finalement été celle retenue, des découvertes éventuelles pourraient faire en sorte que la chronologie présentée devrait être entièrement revue et corrigée. L'impact le plus important concernerait la datation de la sépulture S1 (lot 7A2) dont l'estimation pour sa mise en place passerait d'un intervalle de quelques années (1712-1718) à plus d'un siècle (1712-1832).

L'effet sur les autres contextes relevés serait de moindre importance, ceux-ci étant dans l'ensemble associés à des événements mineurs.

Tableau 7 Observations militantes en faveur ou en défaveur d'une association du vestige 18 au deuxième presbytère (1718-1832) ou de la troisième chapelle (1832-1875)		
	Deuxième presbytère	Troisième chapelle
Pour	+Le bâtiment se trouve à une profondeur appropriée +S'il s'agit du mur est, le décalage avec les plans anciens est mineur	+Largeur du vestige 18 appropriée pour un petit bâtiment +Faible enfouissement des fondations +Possible coin nord-est coïncide mieux avec la cartographie ancienne
Contre	-Les fondations ne pénètrent pas le sol naturel -S'il s'agit du mur est (et non une division intérieure), le mur ouest aurait dû être observé dans la tranchée 5D de 2015 -S'il s'agit du coin nord-est du bâtiment, le déplacement à effectuer est d'environ 9 m vers le sud-ouest par rapport à la localisation proposée par les plans anciens.	-Il semble peu probable qu'une fosse pour enfouir un baril ait été réalisée après 1875 -Le niveau hors sol de la chapelle semble antérieur aux rehaussements des années 1830 -Aucune trace de l'incendie de 1843 -Le bâtiment doit être déplacé d'au moins 10 m vers le sud-ouest par rapport à la localisation proposée par les plans anciens

Fondations, probablement du deuxième presbytère (vers 1718)



Photo 2 BiFj-20, sous-opération 7A, Vue en avant-plan du vestige 18 et, en paroi ouest, de pierres déstructurées ayant appartenu au vestige. Tout juste à gauche, on peut voir des cercles de tonneau. Celui-ci est rempli de grosses pierres calcaires (C2-5a) et couvert d'une mince couche sableuse (couche C3-5). Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-079)

Les fondations arasées du deuxième presbytère (vestige 18, photo 2, plan 5) étaient constituées d'un segment d'axe nord-sud dégagé sur une longueur de 1,30 m. Il s'agit d'une maçonnerie à parement double avec blocage dont le sommet résiduel maximal se trouvait à environ 0,70 m sous la surface (12,60 m NMM). L'effet d'angle droit vers l'ouest, si on se fie à la localisation de l'alignement de quelques pierres, semble plutôt le résultat du déplacement de pierres provoqué par la perturbation de la tranchée 7A3 (couche C3-6a), de même que par l'enfouissement d'un tonneau. Comme aucune description sur l'aspect extérieur du deuxième presbytère n'est

connue, il est impossible d'établir s'il s'agit du mur est du bâtiment, d'un segment de mur de refend ou d'une portion de pavillon tel que constaté dans le cas du troisième presbytère (Ethnoscop 2017). Les fondations étaient enfouies dans la couche C3-9 et s'appuyaient directement sur l'horizon humique remanié, sans le pénétrer.

Fosse indéterminée (lot 7A2)

Devenant visibles à la base les travaux d'excavation mécanique effectués dans la sous-opération 7A, les traces du contour d'une petite fosse quadrangulaire (0,50 m x 0,50 m) se trouvaient à l'écart des parois stratigraphiques, un des côtés se trouvant collé au parement est du vestige 18 (photo 1). Profonde de moins de 0,15 m, son contenu s'est avéré assez pauvre en artefacts. En effet, la fouille du lot 7A2 se résumant en la collecte de quelques os, d'un fragment de verre à vitre, d'un fragment de bille en terre cuite grossière et d'un fragment de *creamware*, seul artefact diagnostique permettant d'établir une date minimale de 1760-1820 pour la mise en place du dépôt.

Démolition du presbytère (vers 1832)

L'épisode associé à la démolition du mur de fondation (du vestige 18) était clairement visible en stratigraphie, le sommet arasé des fondations étant couvert d'une couche fortement imprégnée de mortier et de fragments de pierres calcaires (couche C3-7).

- [Période 3, événements 3a, 3b, 3c et 3d : le XIX^e siècle, après 1832 \(1832-1896\)](#)

La démolition du deuxième presbytère et de la chapelle des congrégationnistes en 1832 permet la construction du troisième presbytère (1832-1896), de la troisième chapelle (1832-1875) et entraîne un réaménagement général du terrain et de la Place de l'Église. Dans la sous-opération 7A, cette période est caractérisée par quatre événements qui semblent s'être succédés à l'intérieur d'un laps de temps assez court, particulièrement si on accepte comme point de repère chronologique que les rehaussements de la Place de l'Église auraient été réalisés au cours des années 1830, une séquence qui se trouve enchâssée entre la démolition de 1832 et la mise en place de la surface de circulation empierrée, un aménagement ayant été réalisé à un moment indéterminé avant la fin du XIX^e siècle.

[Événement 3a : tonneau enfoui \(après 1832\)](#)

Peu après la démolition du deuxième presbytère en 1832, les contextes lui étant associés furent tronqués par la mise en place d'un tonneau dont le sommet arasé apparaissait à environ 0,90 m sous la surface d'asphalte (12,34 m NMM)). Soulignons que le tonneau se trouvait en majeure partie inclus dans la paroi ouest de la sous-opération et que les données recueillies proviennent essentiellement des observations stratigraphiques (voir photo 2).

Fosse d'implantation d'un tonneau

Tel que mentionné, la couche C3-6 semble correspondre à une fosse ayant servi à la mise en place du tonneau. Cette couche a notamment tronquée les couches C3-7, C3-8 et C3-9. Elle est donc postérieure à 1832.

Tonneau et matrice à l'intérieur du tonneau

Le tonneau lui-même se caractérise par la présence résiduelle des cercles de fer, aucune douve ou douelle n'ayant semble-t-il subsisté. Il semble par ailleurs avoir été arasé au sommet, sa hauteur n'étant que d'environ 0,40 m. Son contenu visible se résumait à un amoncellement d'assez grosses pierres calcaires, couvert au sommet par une mince matrice de sable jaune contenant de petits cailloux (couches C3-5a et C3-5). Sa fonction demeure indéterminée.

Événement 3b : tranchée indéterminée (vers 1832)

Il s'agit ici aussi d'un événement qui s'est produit après 1832. Cette tranchée de nature indéterminée suivait un axe est-ouest et se poursuivait au-delà de l'emprise de la sous-opération (couche C3-6a, voir photo 1, plan 5). La tranchée a tronqué plusieurs contextes plus anciens, notamment le vestige 18 et les sols naturels. Un sondage exploratoire de 0,50 m x 0,50 m a été réalisé afin d'en expertiser une petite portion (lot 7A3). Outre quelques fragments de verre à vitre, sa fouille n'a livré qu'une dizaine de clous de fer forgé.

Événement 3c : Aménagements du terrain (après 1832)

Remblais de rehaussement

Les sources historiques rapportent qu'une corvée de rehaussement de la Place de l'Église fut commandée dans les années 1830. Selon les estimés, ces travaux auraient relevé le niveau des sols de 0,50 m à 0,75 m. Les couches de remblai C3-3 et C3-4 pourraient correspondre à cet épisode. Cela dit, leur configuration indique qu'il ne s'agirait pas seulement d'un simple apport supplémentaire de sols car ces couches semblent aussi avoir comblés d'anciens travaux de creusement, comme le suggère le sommet tronqué des couches C3-5 et C3-6a. Il est ainsi possible d'envisager que nous serions ici en présence de remblais plus récents que ceux mentionnés pour les années 1830 qui auraient été complètement décapés et remplacés par de nouveaux dépôts.

Événement 3d : Surfaces de circulation (après 1832)

Les séquences stratigraphiques observées dans les tranchées 1B de 2013 et 5F en 2015 (Ethnoscop 2015 et 2017) avaient permis de constater que des surfaces de circulation avaient été aménagées sur la Place de l'Église peu de temps après les travaux de démolition et de construction de 1832. On constatait en effet, dans le cas de la sous-opération 5F (Ethnoscop 2017, figure 8, couche C7-5), que ces nouvelles surfaces de circulation mêlant

moellons bruts et terre battue, avaient été posées directement sur la couche de démolition de la deuxième chapelle des Congrégationnistes (1740-1832). Cela dit, les données de cette année rectifient les interprétations émises, la position de la surface de circulation en pierre dans les relevés stratigraphiques de 2016 s'intégrant difficilement dans une datation rigide de 1832. Comme il n'existe pas actuellement de preuves archéologiques ou documentaires satisfaisantes à cet égard, il serait plus approprié pour l'instant d'élargir la période possible de mise en place de la surface empierrée à un moment indéterminé après 1832, peut-être même seulement vers la fin du siècle. On peut également penser qu'à divers moments des travaux furent réalisés à la Place de l'Église au cours du XIX^e siècle. Par exemple, il est possible qu'un niveau de circulation en terre battue ait précédé l'installation du lit de pierres sans laisser de traces visibles. Ce qui est certain, c'est que le niveau de surface de la Place de l'Église a peu changé depuis la fin du XIX^e siècle, ce que démontrent les photos d'époque (voir figures 2 à 9).

Voie de circulation, Place de l'Église, après 1832

La couche de pierres relevée partout sous l'asphalte de la Place de l'Église est constituée de pierres des champs dont la taille est assez variable, allant de 0,10 m à 0,25 m de diamètre. Cette couche aurait formé une surface de circulation très inégale et cahoteuse. Il s'agirait donc plutôt du lit de pose soutenant une surface de circulation plus plane, probablement simplement de gravier ou de terre battue. Ce revêtement aurait été décapé lors des travaux associés à l'asphalte actuel. Dans la sous-opération 7A, la couche de pierre ne couvrait d'ailleurs qu'une petite portion de l'aire (couche C3-2). Son sommet se trouvait à une vingtaine de centimètres sous la surface (13,06 m NMM).

- **Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle**

Dans le secteur de la Place de l'Église, le passage au XX^e siècle est marqué par la démolition du troisième presbytère en 1896 et la construction du quatrième, beaucoup plus imposant que tous ceux l'ayant précédé, et qui correspond à l'actuel centre Monseigneur-Poissant. La chronologie de ces événements était clairement perceptible dans les contextes inventoriés entre 2013 et 2015, la couche de démolition du troisième presbytère ayant été observée sous les aménagements les plus récents du secteur (Ethnoscop 2016 et 2017). Dans la sous-opération 7A, seul l'aménagement de surface actuel posé directement sur l'ancienne surface de pierre était présent.

Aménagement de l'asphalte actuel


La surface de circulation asphaltée actuelle de la Place de l'Église correspond à la couche C3-1.

4.2 Sous-opération 7C, traces du cimetière

Située du côté sud-est de la place, tout près de l'église, la sous-opération 7C présentait essentiellement une succession de remblais et de perturbations mais d'où transparaissent quelques traces de l'ancien cimetière. L'aire du sondage était de 3,00 m sur 2,00 m et la profondeur maximale atteinte était de 1,60 m sous le niveau d'asphalte bien que la moyenne réelle avoisinait plutôt 1,20 m. (tableau 8, plan 6 et figures 15 et 16).

Tableau 8 Évènements de la sous-opération 7C


Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>na</i>	C2-15, C7-14	na
2- XVIII ^e siècle-vers 1830	a- Cimetière (1712-1830)	<i>Remblais (d'inhumation?)</i>	C7-12.C7-13	na
3- XIX ^e siècle	a- Divers remblais et possibles niveaux de circulation	<i>Remblai ayant perturbé les contextes funéraires</i>	C2-12, C2-13, C2-14, C7-11	7C10
		<i>Divers remblais</i>	C2-10, C2-11, C7-10	7C6, 7C7, 7C8, 7C9
		<i>Rehaussement et circulation?</i>	C2-9, C7-9	7C5
		<i>Niveau de circulation?</i>	C2-8, C7-7	7C4
		<i>Niveau de circulation?</i>	C2-7, C7-8	7C3
	b- Aménagements fin XIX ^e siècle	<i>Tranchée d'implantation d'un tuyau de fonte (fin XIX^e)</i>	C2-6	7C1, 7C2
		<i>Tranchée indéterminée (fin XIX^e)</i>	C2-5, C7-5	7C1
		<i>Voie de circulation en pierre Place l'Église (fin XIX^e)</i>	C2-4, C7-4	7C1
4- XX ^e siècle	a- Aménagements XX ^e siècle	<i>Aménagement de l'asphalte actuel</i>	C2-1, C2-2, C2-3, C2-3a, C7-1, C7-2, C7-3	7C1




ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20
 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017
SOUS-OPÉRATION 7C
PLAN 6

- SOUS-OPÉRATION
- - - PALIER
- 7C** IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- BOIS
- OS
- TUYAU
- CREUSEMENT

- ● COUPE STRATIGRAPHIQUE
- ⊗^{11,72} ÉLÉVATION EN MÈTRES (NMM)



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville,
 fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)



VDB1621
ethno-scop


Description des couches

Coupe stratigraphique 7C, paroi est, BjFi-20

- 1) Asphalte (7C1)
- 2) Cailloux et cailloutis mêlés de sable (7C1)
- 3a) Ancien asphalte
- 3) Cailloux mêlés de sable gris, hétérogène (7C1)
- 4) Grosses pierres subarrondies dans une matrice hétérogène de sable limoneux brun grisâtre (7C1)
- 5) Sable fin légèrement limoneux beige, moucheté de particules de charbon de bois et de chaux/mortier, plutôt hétérogène et ferme, contenant des traces argileuses grises (7C1)
- 6) Sable limoneux marbré gris beigeâtre, hétérogène et compact, contenant des nodules de mortier, des particules de charbon de bois et quelques cailloux (7C2)
- 7) Limon sableux beige rosâtre, hétérogène, contenant des nodules de charbon de bois et de mortier (7C3)
- 8) Limon sableux brun foncé, homogène et friable (7C4)
- 9) Sable moyen à fin beige, brun et gris, plutôt hétérogène et friable, contenant des traces de charbon de bois et de mortier, ainsi que de rares cailloux (7C5)
- 10) Sable faiblement limoneux gris brunâtre, plutôt hétérogène et ferme, contenant des traces de mortier et de charbon de bois, ainsi que des pierres à la base de la couche (7C7-7C8)
- 11) Sable argileux beige marbré de brun et de gris, plutôt homogène et compact, contenant des traces de mortier et des particules de charbon de bois (7C9)
- 12) Sable fin argilo-limoneux gris, plutôt hétérogène et compact, contenant des traces de mortier et de charbon de bois
- 13) Argile sablo-limoneuse marbrée beige, gris et brun, hétérogène et plutôt compacte, contenant très peu de charbon de bois
- 14) Sable fin argilo-limoneux gris brunâtre, hétérogène et compact, contenant des clous, ainsi que des traces de charbon de bois et d'os (7C10)
- 15) Sable fin gris beigeâtre, homogène et meuble

COUPE STRATIGRAPHIQUE

mètres (NMM)



● Pierre
- · - Limite de fouille



ÉCHELLE : 1/20

Description des couches

Coupe stratigraphique 7C, paroi ouest, BjFi-20


- 1) Asphalte (7C1)
- 2) Cailloux et cailloutis mêlés de sable (7C1)
- 3) Cailloux mêlés de sable gris, hétérogène (7C1)
- 4) Grosses pierres subarrondies dans une matrice hétérogène de sable limoneux brun grisâtre (7C1)
- 5) Sable fin légèrement limoneux beige, moucheté de particules de charbon de bois et de chaux/mortier, plutôt hétérogène et ferme, contenant des traces argileuses grises (7C1)
- 6) Sable brun beigeâtre mêlé de mortier et de cailloux
- 7) Sable fin légèrement limoneux brun grisâtre, plutôt hétérogène et friable, contenant des traces de cailloutis, de charbon et de mortier
- 8) Limon sableux beige rosâtre, hétérogène, contenant des nodules de charbon de bois et de mortier (7C3)
- 9) Sable moyen à fin beige, brun et gris, plutôt hétérogène et friable, contenant des traces de charbon de bois et de mortier, ainsi que de rares cailloux (7C5)
- 10) Sable faiblement limoneux gris brunâtre, plutôt hétérogène et ferme, contenant des traces de mortier et de charbon de bois, ainsi que des pierres à la base de la couche (7C7-7C8)
- 11) Sable argileux beige marbré de brun et de gris, plutôt homogène et compact, contenant des traces de mortier et des particules de charbon de bois (7C9)
- 12) Sable argilo-limoneux gris mêlé de beige, hétérogène et ferme, contenant beaucoup de fibres de bois, apparence de planche de côté de cercueil et un peu de charbon de bois
- 13) Sable argileux beige tacheté gris, plutôt homogène et ferme, contenant des particules de charbon de bois et de chaux, ainsi que des lignes de fibres de bois à la base
- 14) Sable fin gris beigeâtre, homogène et meuble

ÉGLISE SAINT-FAMILLE

BjFi-20

SOUS-OPÉRATION 7C, PAROI OUEST (C7)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- Bois
- - - Limite diffuse
- . - Limite de fouille



ÉCHELLE : 1/20

VDB1621
ethnoscop

FIGURE 16

- Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

Dans la sous-opération 7C la surface non tronquée du sol naturel stérile a été atteinte à une élévation de 11,93 m NMM. Il a été tronqué par endroits.

- Période 2, événements 2a: Le cimetière (1712-)

Cette période rassemble les quelques éléments qui pourraient correspondre à des traces de l'ancien cimetière, vraisemblablement avant les années 1830 selon notre compréhension de la stratigraphie. Signalons qu'il s'agit du seul secteur où aucune trace de l'horizon humique ne subsistait. Comme les travaux archéologiques étaient interrompus dès l'atteinte de possibles contextes funéraires, l'interprétation des données demeure sujette à caution.

Remblais d'inhumation

Les contextes pouvant correspondre à de possibles inhumations ont été repérés le long de la paroi ouest de la sous-opération. Il s'agit de deux anomalies (couches C7-12 et C7-C13) qui tronquent le sol naturel stérile et qui contenaient des traces de fibre de bois et des particules éparses de chaux (photos 3 à 5 voir plan 6). Les divers bouleversements de sols et l'arrêt des travaux dès l'atteinte de contextes funéraires potentiels ont rendu la lecture de ces données archéologiques passablement difficile. L'élévation au sommet de ces niveaux était de 11,86 m NMM, soit environ 1,25 m sous la surface actuelle. Il n'a pas été possible de déterminer hors de tout doute la présence ou non de cercueils en place.



Photo 3 BjFi-20, sous-opération 7C. La couche C7-12 se trouve au coin sud-ouest de la sous-opération et la C7-13 à proximité du coin nord-ouest. Chacune pourrait correspondre à des contextes de sépultures. La couche brune, en portion sud-est correspond au remblai C2-14 dans lequel quelques ossements possiblement humains ont été observés. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-018)



Photo 4 BjFi-20, sous-opération 7C. Les traces de bois sont associées à la couche C7-12. Vue vers le sud. (BjFi-20-16-NUM2-015)



Photo 5 BjFi-20, sous-opération 7C. Les traces de bois sont associées à la couche C7-13. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM2-021)

- **Période 3, événements 3a et 3b: le XIX^e siècle**

Dans la sous-opération 7C, les contextes associés au XIX^e siècle consistent en une succession de couches qui correspondent pour la plupart à des niveaux de remblais et peut-être quelques surfaces de circulation. La datation des couches demeure approximative sinon que chaque niveau signifie une progression dans le siècle. Les niveaux supérieurs correspondaient aux aménagements plus récents de la fin du siècle.

Événement 3a : divers remblais et possibles occupations

En tenant compte des artefacts récupérés, la mise en place de ces dépôts est selon toute vraisemblance antérieure à la première moitié du XIX^e siècle.

Perturbation des contextes funéraires

Plusieurs remblais peuvent être rassemblés en un ensemble faisant une quarantaine de centimètres d'épaisseur et ayant contribué à perturber les contextes inférieurs qui pourraient correspondre à l'ancien cimetière. Ces remblais sont discontinus et ne couvrent pas tous intégralement la sous-opération, ce qui rend leur lecture stratigraphique difficile. Les couches inférieures visibles en paroi est et ouest (C2-14, lot 7C10 et C7-11) correspondaient à deux niveaux de remblai distincts d'où il ne ressortait rien d'organisé. C'est dans la couche C2-14 qu'un os d'apparence humaine fut récupéré, entraînant l'interruption de la fouille. La taille et le mauvais état de l'os ne permettait pas d'en confirmer l'identification par le seul moyen d'une analyse visuelle. Pour leur part les couches C2-13 et C2-12 semblent correspondre à une simple variation de la couche C2-14.

Divers remblais

Il s'agit des couches C2-11, C2-10 et C7-10 qui font ensemble une trentaine de centimètres d'épaisseurs. La fouille de ces niveaux (lots 7C6 à 7C9) a livré des artefacts en quantité modeste mais relativement anciens: faïence, terre cuite grossière à glaçure verte locale, Saintonge, *creamware*, épingle, clous forgés.

Rehaussement et circulation

La couche suivante (C2-9/C7-9, lot 7C5) pourrait correspondre à un niveau de rehaussement intermédiaire ayant ensuite constitué un niveau de circulation de courte durée. Encore une fois peu d'artefacts furent récupérés dans cette couche mais certains marquent une progression chronologique perceptible: *creamware*, *slipware* du Staffordshire, terre cuite grossière Buckley.

Niveaux possibles de circulation

Deux autres niveaux intermédiaires, possiblement d'occupation ou de circulation ont été observés dans la sous-opération 7C. Stratigraphiquement, la couche C2-8/C7-7 (lot 7C4) pourrait à la limite se confondre avec le niveau sous-jacent. Elle est recouverte par la couche C2-7 (lot 7C3) qui encore une fois contenait un faible nombre d'artefacts

Événement 3b : Aménagements de la fin du XIX^e siècle

Tranchée d'implantation d'un tuyau de fonte

Il s'agit d'un événement ayant tronqué toutes les couches sous-jacentes, soit sur un peu plus de 1,00 m de profondeur (couche C2-6, voir photo 5).

Tranchée indéterminée

La couche C2-5/C7-5 correspond à une autre tranchée un peu plus récente et qui tronquait la plupart des niveaux plus anciens. Elle couvrait pratiquement la totalité de la paroi sud. Il s'agit d'un creusement de nature indéterminée.

Aménagement d'une surface de circulation, Place de l'Église, fin XIX^e siècle

Dans la sous-opération 7C, tronquée par l'aménagement du niveau de surface actuelle, la couche de pierre n'était présente que dans la portion nord de l'aire (couche C2-4/C7-4). Son sommet se trouvait à une trentaine de centimètres sous la surface (13,00 m NMM). Étant donné qu'il est possible d'observer qu'elle couvre la tranchée d'implantation du tuyau de fonte, on peut estimer sa mise en place à la fin du XIX^e siècle. Il s'agit d'une indication chronologique plus précise que ce qui a pu être interprété dans les autres sous-opérations où le même aménagement a été rencontré.

- Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle

Aménagement de l'asphalte actuel

Les niveaux d'aménagement de la surface de circulation asphaltée actuelle de la Place de l'Église correspondent aux couches C7-3, C7-2, C7-1, C2-3, C2-2 et C2-1.

Sous-opérations 7B, vestiges de la canalisation de la deuxième église Sainte-Famille

La sous-opération 7B était située en contrebas du parvis de l'église Sainte-Famille (plan 7 et figure 17). Son aire couvrait 9 m² et elle avait été positionnée à l'emplacement prévu avec l'axe de la rosace, le projet de la municipalité étant d'aménager un rappel au sol de cet élément du bâtiment.

- Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

Événement chronologiquement le plus ancien, dans la sous-opération 7B la surface non tronquée du sol naturel stérile a été atteinte à une élévation de 12,23 m NMM. Il a toutefois été creusé sur environ 0,80 m de profondeur lors de l'implantation de la canalisation de la seconde église Sainte-Famille.

- Période 2, événement 2a : fin XVII^e XVIII^e siècles

Il s'agit de la période d'occupation humaine la plus ancienne observée lors des interventions archéologiques à cet endroit et qui précède la construction de la seconde église Sainte-Famille.

Événement 2a : Horizon humique d'origine remanié (fin XVIII^e siècle)


L'occupation humaine sur l'horizon humique (c'est-à-dire la surface naturelle organique d'origine) correspond à la présence euro-canadienne des lieux de la fin du XVII^e siècle et qui a pu s'étirer jusqu'en 1801 dans la sous-opération 7B. Ce niveau correspond à la surface de sol qui aurait pu contenir des indices de la présence amérindienne préhistorique bien qu'aucun élément archéologique allant en ce sens n'ait été identifié. L'aspect général de la matrice se caractérisait par un limon brun, plus ou moins organique (couche C1-9). Son épaisseur atteignait environ 0,10 m. Peu importe la durée d'exposition de cette surface, le matériel se trouve en général brassé indistinctement, d'où la difficulté à produire un découpage chronologique précis.

Occupations anthropiques

Dans ce secteur du site, les traces de l'occupation humaine associées à l'horizon humique remanié se sont avérées peu nombreuses quantitativement, la fouille du lot 7B7 n'ayant livré que quelques clous forgés et une aiguille en laiton.

Tableau 9 Évènements de la sous-opération 7B

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>na</i>	C1-10	7B9
2- Fin XVII ^e - XVIII ^e siècles (avant 1801)	a- Horizon humique d'origine remanié	<i>Occupations anthropiques</i>	C1-9	7B7
	b- Dépôts divers (avant 1801)	<i>Dépôt indéterminé</i>	C1-8	7B5
		<i>Remblai d'assainissement</i>	C1-7	7B3
		<i>Couche d'occupation</i>	C1-6	7B3
3- XIX ^e siècle, contemporain à la seconde église Sainte-Famille (1801-) avant 1896	a- Deuxième église (1801-)	<i>Canalisation de pierre de la deuxième église (vestige 17)</i>	C1-vestige 17	7B8
		<i>Remblai de comblement de la tranchée d'implantation du vestige 17</i>	C1-5	7B3, 7B6, 7B4
		<i>Dépôt associé à la construction de l'église</i>	C1-4	7B3
	b- Rehaussement du terrain (après 1801)	<i>Rehaussement et comblement d'un creusement indéterminé</i>	C1-3	7B3
	c-Surface de circulation (après 1832)	<i>Voie de circulation en pierre, Place de l'Église, après 1832</i>	C1-2	7B2
4- XX ^e siècle	a- Aménagements XX ^e siècle	<i>Aménagement de l'asphalte actuel</i>	C1-1	7B1



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017


SOUS-OPÉRATION 7B

PLAN 7

- SOUS-OPÉRATION
- 7B IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- ÉLÉVATION EN MÈTRES (NMM)



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville,
 fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)



VDB1621
 ethnoscop

Description des couches

Coupe stratigraphique 7B, parois nord et est, BjFi-20

- 1) Asphalte sur un mélange de pierre concassée et de pierres anguleuses, le tout sur un mélange de limon brun, de pierres anguleuses et de pierre concassée (7B1)
- 2) Limon brun, compact, contenant des pierres subarrondies (7B2)
- 3) Limon brun, contenant des nodules de mortier, des particules de charbon de bois, des nodules de briques et des petites pierres subanguleuses (7B3)
- 4) Mélange de mortier et de limon brun, contenant des pierres anguleuses et des particules de bois (7B3)
- 5) Limon sableux brun jaunâtre (7B6)
- 6) Limon sableux brun noirâtre, compact, contenant des particules de charbon de bois et des particules de mortier (7B3)
- 7) Limon argileux gris bleuté, compact, contenant des particules de mortier et de charbon de bois (7B3)
- 8) Limon sableux brun jaunâtre, compact, contenant beaucoup de mortier, de particules de charbon de bois et deux pierres subanguleuses (7B5)
- 9) Limon brun, contenant des petites pierres subarrondies et une lentille plus jaunâtre à l'ouest de la paroi nord (7B7)
- 10) Limon argileux, contenant des petites lentilles de sable et de pierres décomposées (7B9)

COUPE STRATIGRAPHIQUE




FIGURE 17

Événement 2b: Dépôts divers (avant 1801)

Dépôt indéterminé

Cette couche (C1-8, lot 7B5) passablement imprégnée de mortier était posée directement sur l'horizon humique remanié. Comme dans la plupart des lots fouillés sur la Place de l'Église, les artefacts étaient peu abondants : un fragment d'os, un clou forgé et un tesson de terre cuite grossière chamois à glaçure verte. Il est impossible d'associer directement ce dépôt à un événement en particulier, bien qu'il soit possible d'envisager à la limite un lien avec la construction de la première église Sainte-Famille (1718-1801).

Remblai d'assainissement et couche d'occupation

Les couches C1-7 et C1-6 sont les deux plus profondes à avoir été retirées lors des excavations mécaniques. La première pourrait correspondre à un petit remblai d'assainissement. La seconde correspondrait à une surface d'occupation, étant donné qu'elle constituait probablement le niveau de surface au moment de la construction de la seconde église.

- [Période 3, événements 3a à 3d : Le XIX^e siècle contemporain à la seconde église Sainte-Famille](#)

Les contextes associés spécifiquement au XIX^e siècle correspondent à trois événements principaux soit la construction de la seconde église Sainte-Famille, le rehaussement du terrain, et l'aménagement des surfaces de circulation.

Événement 3a: La deuxième église Sainte-Famille (1801-)

Canalisation de pierre (vestige 17)

La mise au jour dans les sous-opérations 7B et 7E de segments d'une canalisation de pierre d'axe est-ouest (vestige 17) constitue sans doute l'une des plus intéressantes découvertes réalisées lors de la campagne de 2016. Elle servait selon toute vraisemblance à évacuer vers le fleuve les eaux usées de la seconde église Sainte-Famille, une association que suggère sa position stratigraphique (photo 6).



Photo 6 BjFi-20, sous-opération 7B, sommet du vestige 17 et surface du lot 7B9. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-042)

La maçonnerie de pierres calcaires, en très bon état, tronquait les couches plus anciennes et était enfouie dans le sol naturel stérile. Elle se trouvait à environ 0,90 m sous le niveau de surface de 1801. Son sommet se situait à une élévation moyenne de 11,73 m NMM dans la sous-opération 7B et de 11,19 m NMM dans la sous-opération 7E, ce qui illustre bien le sens d'écoulement de la canalisation vers le fleuve. Large de 0,95 m et de forme semi-circulaire, en glissant un ruban dans un interstice il a été possible de constater que son diamètre approximatif est de 0,30 m.

Il est par ailleurs impossible de déterminer pendant combien d'années cette canalisation fut en service.

Remblai de comblement de la tranchée d'implantation du vestige 17

À la suite de la mise en place de la canalisation, sa tranchée a été comblée par une importante quantité de remblai qui déborde hors de son emprise (C1-5 et C5-7).

Dépôts associés à la construction de la deuxième église

Dans la sous-opération 7B la couche C1-4, épaisse de 0,10 à 0,15 m, a la particularité de contenir une bonne part de mortier et de fragments de pierres calcaires. Il s'agit peut-être d'un simple remblai de rehaussement mais cette couche pourrait aussi correspondre aux travaux de construction contemporains à la construction de la deuxième église.

Événement 3b: Rehaussement du terrain (après 1801)

Remblai de rehaussement et comblement d'un creusement indéterminé

La couche C1-3, sous-jacente au niveau d'empierrement était d'une épaisseur moyenne de 0,15 m hormis au coin nord-ouest de la sous-opération où elle a servi à combler un creusement de nature indéterminée et profond d'environ 0,60 m. Cet apport de sol ne peut encore une fois pas être directement associé à la possible corvée des années 1830. Il est au mieux possible d'établir qu'il est postérieur à 1801.

Événement 3c: surface de circulation (après 1832)

La surface résiduelle de l'aménagement de pierres dans la sous-opération 7B couvrait pratiquement l'ensemble de l'aire dégagée, mis à part une frange d'une cinquantaine de centimètres suivant la limite est (couche C1-2, lot 7B2, photo 7). Son élévation moyenne au sommet est de 12,90 m NMM. Comme il avait été constaté dans la sous-opération 7A, son aspect inégal nous porte à écarter l'hypothèse d'une ancienne surface pavée. Elle aurait plutôt servi de base à un revêtement plus uniforme de terre battue ou de gravier.



Photo 7 BjFi-20, 7B2, ancien empierrement sous l'asphalte actuel. Vue vers le nord (BjFi-20-16-NUM1-001)

- Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle

Surface actuelle

Au-dessus de l'ancien niveau de pierres de la Place de l'Église, les contextes récents se limitaient à l'infrastructure et l'asphalte de la chaussée actuelle (lot 7B1, couche C1-1).

4.3 Sous-opérations 7E, vestiges de la canalisation de la deuxième église Sainte-Famille

La sous-opération 7E, localisée au centre de l'espace gazonné de la Place de l'Église (plan 8, figure 18), comme il a été déjà été possible de le voir, a permis de dégager un second segment de canalisation. Signalons que d'importants bouleversements récents perturbaient la moitié est de la sous-opération et que les travaux mécaniques se sont poursuivis jusqu'à l'atteinte du sommet de la canalisation de pierres dans cette portion de l'aire (photo 8).



Photo 8 BjFi-20, sous-opération 7E après les excavations mécaniques. Le lot 7E2 se retrouve au nord et au sud de la tranchée d'implantation de la canalisation de pierres. En portion nord-est, à la base on voit encore les traces de perturbation d'une tranchée récente. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-023)

- Période 1, événement 1a : Les sols géologiques


Dans la sous-opération 7E la surface non tronquée du sol naturel stérile a été atteinte à une élévation de 11,70 m NMM. Il a toutefois été entamé sur environ 0,90 m de profondeur lors de l'implantation de la canalisation de la seconde église Sainte-Famille.

- Période 2, événement 2a : fin XVII^e XVIII^e siècles

Il s'agit de la période d'occupation humaine la plus ancienne observée lors des interventions archéologiques à cet endroit et qui précède la construction de la seconde église Sainte-Famille (tableau 10).

Tableau 10 Évènements de la sous-opération 7E

Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>na</i>	C5-11	na
2-Fin XVII ^e - XVIII ^e siècles (avant 1801)	a- Horizon humique d'origine remanié	<i>Occupations anthropiques</i>	C5-9	7E4, 7E5
		<i>négatifs de pieux</i>	C5-10	7E3
	b- Rehaussement	<i>(Occupation sur rehaussement)</i>	C5-8	7E2
3- XIX ^e siècle, contemporain à la seconde église Sainte-Famille (1801-) avant 1896	a- Deuxième église (1801-)	<i>Canalisation de pierre de la deuxième église (vestige 17)</i>	C5-vestige17	7E6
		<i>Remblai de comblement de la tranchée d'implantation du vestige 17</i>	C5-7	7E1
	c- Rehaussement du terrain (après 1801)	<i>Divers remblais</i>	C5-3, C5-4, C5-5, C5-6	7E1
4- XX ^e siècle	a- Aménagements XX ^e siècle	<i>Tranchée récente</i>	C5-2	7E1
		<i>Aménagement de la pelouse du centre de la Place de l'Église</i>	C5-1	7E1



ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20

INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017

SOUS-OPÉRATION 7E

PLAN 8

- | | |
|---|---|
|  SOUS-OPÉRATION | 7E3 NUMÉRO DE LOT |
|  PALIER |  COUPE STRATIGRAPHIQUE |
| 7E IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION |  ÉLEVATION EN MÈTRES (NMM) |
|  MAÇONNERIE | |
|  PROLONGEMENT DE VESTIGE | |
|  TROU DE POTEAU | |
|  IDENTIFICATION DE VESTIGE | |

Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville,
 fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)

0 0,2 0,4 m
 ÉCHELLE : 1/20




VDB1621
 ethnoscop

Description des couches

Coupe stratigraphique 7E, parois ouest et nord, BjFi-20

- 1) Gazon et tourbe, sur un sable limoneux gris brunâtre, compact, contenant de la pierre concassée (7E1)
- 2) Mélange de sable et d'argile brun et gris, hétérogène, avec du cailloutis (7E1)
- 3) Sable limoneux jaune, hétérogène et meuble, contenant des petites lentilles d'argile, quelques petits cailloutis arrondis et des radicelles (7E1)
- 4) Sable limoneux brun grisâtre, compact, contenant beaucoup de nodules et particules de mortier, un peu de nodules de charbon minéral, des nodules de briques, des traces de particules de briques et de charbon de bois, quelques radicelles et des petites pierres subanguleuses granitiques (7E1)
- 5) Sable limoneux brun avec beaucoup de gravillon schisteux, contenant des traces de particules de briques, du charbon minéral et des radicelles (7E1)
- 6) Sable limoneux brun, homogène et compact, contenant quelques particules de mortier et du gravillon (7E1)
- 7) Sable limoneux brun moucheté de sable jaune et de petites lentilles d'argile, hétérogène et compact, contenant quelques particules de mortier et de charbon de bois (7E1)
- 8) Limon sableux brun, homogène et meuble, contenant quelques particules de mortier et de charbon de bois, des briques, des radicelles, un peu de petit cailloutis, 3 pierres subarrondies et un fragment d'os de gros mammifère (7E2)
- 9) Limon brun noirâtre et rougeâtre, organique, meuble, contenant beaucoup de charbon de bois (7E5)
- 10) Sable moucheté jaune, brun et gris, meuble, avec des traces de charbon de bois
- 11) Sable jaune grisâtre avec des lentilles d'argile, meuble (7E3)

COUPE STRATIGRAPHIQUE



- Maçonnerie
- Pierre
- Métal
- Identification de vestige
- Limite diffuse
- Limite de fouille



ÉCHELLE : 1/25

Événement 2a : Horizon humique d'origine remanié (fin XVII^e- XVIII^e siècles)

L'occupation humaine sur l'horizon humique correspond à la présence euro-canadienne à partir la fin du XVII^e siècle et qui a pu s'étirer jusqu'en 1801 dans le cas sous-opération 7E.

Occupations anthropiques

Dans ce secteur du site, les traces de l'occupation humaine associées à l'horizon humique remanié se sont encore une fois avérées peu nombreuses quantitativement. La fouille des lots 7E4 et 7E5 n'ayant livré qu'un petit tesson de terre cuite grossière sans glaçure et une aiguille en laiton. L'aspect général de la matrice (couche C5-9) se caractérisait par un limon brun organique passablement moucheté de nodules de charbon de bois. Son épaisseur moyenne était légèrement inférieure à 0,10 m.

Négatifs de pieux

En portion nord de la sous-opération, l'horizon humique remanié était tronqué par un alignement de négatifs de pieux d'axe est-ouest (lot 7E3, couche C5-10, photo 9). Ce contexte particulier a ensuite été lui-même tronqué lors de la mise en place de la canalisation associée à la deuxième église Sainte-Famille.

L'alignement était constitué de quatre négatifs de pieux serrés les uns contre les autres et dont le diamètre peut être estimé avoir varié entre 0,15 m et 0,30 m. Leur surface visible

se trouvait à 11,62 m NMM et formait de petites dépressions d'une profondeur maximale de 0,18 m. Du sommet à la base, leur tranchée d'implantation était nettement plus importante, l'ensemble des sols naturels remaniés associés à cet événement ayant presque 0,50 m de profondeur (figure 18, couche C5-10). Aucune trace de bois résiduel n'était visible, ce qui suggère que les pieux ont été retirés à un moment donné.

Lors de la fouille du lot, seul un petit fragment de terre cuite grossière fut récolté.



Photo 9 BjFi-20, alignement résiduel de quatre négatifs de pieux (lot 7E3). (BjFi-20-16-NUM1-129)

Événement 2b: Rehaussement (avant 1801)

L'horizon naturel remanié et l'alignement de pieux étaient couverts par une ancienne couche de rehaussement faisant près de 0,30 m d'épaisseur (couche C5-8). Elle a apparemment servi de surface d'occupation pendant un certain moment, ce dont témoigne la présence d'une quantité appréciable d'artefacts : terre cuite grossière sans glaçure et terre cuite grossière chamois vernissée verte, faïence, clous forgés, épingle en laiton, fragment de pipe. Plus particulièrement la mise au jour d'un sceau de marchandise constitue une trouvaille assez rare (photo 10). Tous les objets sont cohérents avec une déposition antérieure au Régime anglais.



Photo 10 Artefacts du lot 7E2 (photographie Isabelle Hade)

- a-Fragments de contenant en terre cuite grossière chamois glaçure verte
- b-Fragment de contenant en terre cuite grossière rouge engobe
- c-Fragments de contenant en terre cuite grossière locale glaçure incolore
- d-Fragments de contenant en terre cuite grossière sans glaçure
- e-Fragments de contenant en faïence blanche
- f-Fragment de tuyau de pipe en terre cuite fine argileuse blanche
- g-Fragments d'épingles à tête enroulée en laiton
- h-Sceau de marchandise en plomb (BjFj-20-7E2-27)

- Période 3, événements 3a à 3d : Le XIX^e siècle contemporain à la seconde église Sainte-Famille

Les contextes associés spécifiquement au XIX^e siècle correspondent à deux événements principaux soit la construction de la seconde église Sainte-Famille et le rehaussement du terrain,

Événement 3b: La deuxième église Sainte-Famille (1801-)

Canalisation de pierre (vestige 17)

Les données concernant la canalisation ont été traitées lors de la présentation des résultats provenant de la sous-opération 7B (voir 4.2.3.1).



Photo 11 BjFi-20, vue générale de l'aire de la sous-opération 7E en cours de fouilles et vestige 17. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM1-141)

Remblai de comblement de la tranchée d'implantation du vestige 17

À la suite de la mise en place de la canalisation, sa tranchée a été comblée par une importante quantité de remblai qui déborde hors de son emprise (C1-5 et C5-7).

Événement 3b: Rehaussement du terrain (après 1801)

Divers rehaussements

Les couches C5-6, C5-5, C5-4 et C5-3 correspondent à des dépôts successifs ayant progressivement mené au niveau de surface actuel. Le moment précis de leur mise en place est difficile à établir, une chronologie de superposition allant de la plus ancienne à la plus récente. Peut-être que les couches inférieures pourraient éventuellement être associées aux rehaussements des années 1830 ou à des niveaux de surface intermédiaires mais les données recueillies cette année ne permettent pas de l'affirmer. Signalons que la couche C5-3 pourrait même remonter au XX^e siècle, sa composition et son aspect étant très similaire aux niveaux de rehaussement observé sur le terrain du centre Monseigneur-Poissant et datés de cette époque (Ethnoscop 2016, figure 42, couche C1-2)

- Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle

Tranchée récente

La moitié est de la sous-opération 7E était presque entièrement tronquée par une tranchée récente de nature indéterminée, très nette en paroi nord (photo 12). Elle n'était plus visible en paroi sud mais l'instabilité de celle-ci semblait signaler la présence d'un autre creusement important à proximité.

Surface actuelle

La surface actuelle est constituée d'une pelouse (couche C5-1).



Photo 12 BjFi-20, sous-opération 7E, paroi nord. Vue vers le nord (BjFi-20-16-NUM1-164)

4.4 Sous-opérations 7D, aménagements et occupations anciennes

La sous-opération 7D était localisée près de l'extrémité nord-ouest de l'espace gazonné de la Place de l'Église. Son aire couvrait 6 m² et la profondeur atteinte moyenne avoisinait 1,20 m. Plusieurs des éléments traités proviennent des relevés stratigraphiques étant donné qu'ils n'étaient visibles qu'en paroi (plan 9).

- **Période 1, événement 1a : Les sols géologiques**

La surface non tronquée du sol naturel stérile, un argile brun-beige, a été atteinte à une élévation de 11,50 m NMM dans la sous-opération 7D. L'extrémité sud, plus basse d'une trentaine de centimètres, présentait une composition différente, soit un sable gris et beige.

- **Période 2, événement 2a, 2b et 2c : fin XVII^e XVIII^e siècles**

Il s'agit de la période d'occupation humaine la plus ancienne qui précède manifestement l'unification de l'espace de la Place de l'Église. Un processus d'acquisition qui est terminé au début du XIX^e siècle.


Événement 2a : Horizon humique d'origine remanié (fin XVII^e-XVIII^e siècles)

L'occupation humaine sur l'horizon humique correspond à la présence euro-canadienne des lieux à partir de la fin du XVII^e siècle.

Comme ailleurs, les traces de l'occupation humaine associées à l'horizon humique remanié se sont avérées peu nombreuses. La fouille du lot 7D2 (couche C4-11) a néanmoins permis de récupérer quelques tessons de terre cuite grossière chamois à glaçure verte et de la faïence blanche, des artefacts associés au Régime français donc antérieurs à 1760. Signalons que cette couche était assez inégale et qu'elle n'était parfois présente que par lambeaux, avec à sa base quelques petites dépressions de nature indéterminée.

Tableau 11 Évènements de la sous-opération 7D

Période	Évènement	Sous-évènement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>Horizon inférieur</i>	C4-13	na
		<i>Horizon supérieur</i>	C4-12	na
2- Fin XVII ^e - XVIII ^e siècles	a- Horizon humique d'origine remanié	<i>Occupations anthropiques</i>	C4-11	7D2
	b- Contextes associés au vestige 19 (1715-1769)	<i>Dépôt contemporain à l'aménagement du vestige 19</i>	C4-10	7D2
		<i>Aménagement de pierres, vestige 19</i>	C4-9	7D3
		<i>Démolition d'un bâtiment contemporain au vestige 19</i>	C4-8	7D1
	c- Dépôts divers	<i>Comblement d'une tranchée</i>	C4-7	7D1
<i>Rehaussement</i>		C4-6	7D1	
3- XIX ^e siècle	a- Fosse	<i>Petite fosse de déchets de combustion</i>	C4-5	7D1
	b- Rehaussement du terrain (vers 1830)	<i>Rehaussement post-démolition du vestige 19</i>	C4-4	7D1
4- XX ^e siècle	a- Aménagements récents XX ^e siècle	<i>Aménagement de la pelouse du centre de la Place de l'Église</i>	C4-1, C4-2, C4-3	7D1




ÉGLISE SAINTE-FAMILLE, VILLE DE BOUCHERVILLE, BjFi-20
 INTERVENTIONS ARCHÉOLOGIQUES 2017
SOUS-OPÉRATION 7D
PLAN 9

- SOUS-OPÉRATION
- - - PALIER
- 7D IDENTIFICATION DE SOUS-OPÉRATION
- MAÇONNERIE
- 19 IDENTIFICATION DE VESTIGE
- COUPE STRATIGRAPHIQUE
- ⊠^{11,35} ÉLÉVATION EN MÈTRES (NMM)



Source : Plan base, cartographie numérique, ville de Boucherville,
 fichier cadastre_vieux-boucherville_v2007.dwg
 SCOPQ Fuseau 8, NAD83 SCRS et C-GVD28 (NMM)




VDB1621
 ethnoscop

COUPE STRATIGRAPHIQUE

ÉGLISE SAINTE-FAMILLE

BjFi-20

SOUS-OPÉRATION 7D, PAROIS OUEST, NORD ET EST (C4)



- ① Pelouse et terreau brun foncé (7D1)
- ② Sable brun beigeâtre, hétérogène et compact, contenant des radicelles et des cailloux (7D1)
- ③ Cailloux avec quelques fragments d'asphalte (7D1)
- ④ Argile plus ou moins sableuse gris brunâtre foncé, hétérogène et très compacte, contenant quelques fragments de briques et quelques cailloux (7D1)
- ⑤ Mélange des scories et autres résidus de combustion gris (7D1)
- ⑥ Sable argileux beige rosé, hétérogène et compact, contenant quelques petits cailloux et cailloutis (7D1)
- ⑦ Sable argilo-limoneux marbré gris, brun et beige, hétérogène et compact, contenant quelques cailloux et nodules de mortier, ainsi que des pierres à la base du sondage exploratoire (7D1)
- ⑧ Mélange de mortier (concentré au nord et en surface) et d'argile brun grisâtre moucheté de particules de mortier, de charbon de bois, avec quelques cailloux (vers la base) (7D1)
- ⑨ Aménagement non lié de pierres calcaires, de grès et de granit, hétérométrique, une matrice de sable limoneux brun comble les interstices du vestige 19 (7D3)
- ⑩ Argile légèrement sableuse brun, gris et beige, hétérogène et compacte, contenant des nodules de charbon de bois (dont quelques concentrations) et des traces de mortier (7D2)
- ⑪ Limon plus ou moins sableux brun grisâtre foncé, plutôt homogène et ferme, contenant des nodules de charbon de bois et quelques cailloux (7D2)
- ⑫ Argile brun beigeâtre, plutôt homogène et compacte
- ⑬ Sable gris et beige, homogène et meuble
- Pierre
- ①⑨ Identification de vestige
- - - Limite de fouille



VDB1621
ethnoscop

Événement 2b: contextes associés au vestige 19 (1715-1769)

Dépôt contemporain à l'aménagement du vestige 19

Cette couche de nature indéterminée (C4-10) était tronquée de toute part par des creusements plus récents mais atteignait près de 0,50 m d'épaisseur dans les portions intactes visibles en paroi. La base de sa matrice a en partie été intégrée à la fouille du sol naturel humique (lot 7D2). Il semble s'agir d'un rehaussement mis en place juste avant l'aménagement du vestige 19, bien qu'il pourrait lui être légèrement postérieur.



Photo 13 BjFi-20, sous-opération 7D, vestige 19. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM2-036)

Aménagement de pierres (vestige 19)

L'aménagement de pierres observé en paroi nord de la sous-opération était constitué de deux niveaux résiduels non liés ayant plutôt l'aspect d'un empilement (vestige 19, photo 13). Son sommet arasé se trouvait à environ 0,75 m sous la surface actuelle (élévation maximale du sommet arasé : 11,96 m NMM). Il reposait directement sur l'horizon humique, pour une hauteur résiduelle variant entre 0,25 et 0,36 m. Sa fonction demeure indéterminée mais il est clair qu'il ne s'agissait pas d'une structure de bâtiment. Cela dit, sa localisation correspond au lot 13 de l'aveu de dénombrement de 1724 où il est fait mention cette année-là de la présence d'une maison et d'une écurie. Les chaînes de titres indiquent pour leur part que le terrain fût concédé en 1715. En 1769 l'espace est considéré comme faisant partie de la Place de l'Église bien que son acquisition par la fabrique date de 1784.

Démolition d'un bâtiment contemporain au vestige 19

Le vestige 19 était couvert par une mince couche contenant une bonne part de nodules de mortier (couche C4-8). Comme le vestige 19 n'est pas lui-même lié au mortier, ces résidus proviennent probablement de la démolition au même moment d'un bâtiment environnant.

Événement 2C : dépôts divers

Il s'agit de deux couches observées uniquement en stratigraphie de la paroi ouest et qui ne s'étendaient pas à l'intérieur de l'aire de la sous-opération (couches C4-7 et C4-6). La couche C4-7, une tranchée, tronque tous les niveaux plus anciens. Leur datation demeure approximative.

- **Période 3: Le XIX^e siècle**

La période 3 comprend deux événements ayant sans doute eu lieu au XIX^e siècle sans qu'il soit possible de préciser leur datation.

Événement 3a: fosse

Petite fosse de déchets de combustion

Il s'agit là encore d'un creusement comblé par des scories qui n'était visible qu'en paroi (couche C4-5) et qui ne s'étendait pas dans la sous-opération.

Événement 3b: Rehaussement du terrain

Rehaussement postérieur à la démolition du vestige 19

La couche C4-4, correspond à un niveau de rehaussement pouvant atteindre 0,50 m d'épaisseur. Ce rehaussement est contemporain de l'aménagement de la Place de l'Église sans qu'il soit possible de déterminer sa date de mise en place.

- Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle

Événement 4a: Aménagements récents

Aménagement de la pelouse du centre de la Place de l'Église

Les couches C4-3, C4-2, et C4-1 correspondent à des sols récents des aménagements actuels.

4.5 Sous-opération 7F, occupations anciennes

La sous-opération 7F était localisée près de l'extrémité en bordure sud de l'espace gazonné de la Place de l'Église mais à peu près au centre dans l'axe est-ouest. Son aire couvrait 6 m² et la profondeur atteinte moyenne avoisinait 1,20 m (tableau 12 et figure 20).

- Période 1, événement 1a : Les sols géologiques

La surface non tronquée du sol naturel stérile, un sable fin limoneux a été atteint à une élévation moyenne de 11,90 m NMM (couche C6-8).

- Période 2, événement 2a, 2b: fin XVII^e- XVIII^e siècles

Il s'agit de la période d'occupation humaine associé à la fréquentation des lieux avant que la Place de l'Église présente sa configuration qu'on lui connaît à partir du XIX^e siècle.

Événement 2a : Horizon humique d'origine décapé (fin XVIII^e-XVIII^e siècles)

Occupations anthropiques

Encore une fois, les traces de l'occupation humaine associées à l'horizon humique remanié (couche C6-7, lot 7F4) se sont avérées peu nombreuses. Les quelques tessons de terre cuite grossière chamois à glaçure verte récupérés et la stratigraphie suggèrent néanmoins une datation antérieure à 1760.

Tableau 12 Évènements de la sous-opération 7F


Période	Événement	Sous-événement	Couches	Lots
1-Sol géologique	a- Sol naturel stérile	<i>na</i>	C6-8	na
2- Fin XVII ^e -XVIII ^e siècles	a- Horizon humique d'origine décapé	<i>Occupations anthropiques</i>	C6-7	7F4
	b- Horizon humique d'origine remanié	<i>Comblement d'un creusement indéterminé</i>	C6-5, C6-6	7F2, 7F3
3- XIX ^e siècle	a- Rehaussement du terrain	<i>Divers remblais</i>	C6-3, C6-4	7F1
4- XX ^e siècle	a- Aménagements XX ^e siècle	<i>Aménagement de la pelouse du centre de la Place de l'Église</i>	C6-1, C6-2	7F1

Description des couches

Coupe stratigraphique 7F, parois sud et ouest, BjFi-20

- 1) Pelouse et terreau brun (7F1)
- 2) Sable fin beige jaunâtre marbré gris, hétérogène, contenant des cailloux anguleux et du cailloutis (7F1)
- 3) Sable fin légèrement limoneux brun grisâtre, hétérogène et compact, contenant des nodules de briques, du mortier, des gros cailloux et du cailloutis (7F1)
- 4) Sable fin légèrement limoneux brun marbré beige, homogène et compact, contenant des cailloux et du schiste (7F1)
- 5) Sable fin limoneux brun noirâtre, hétérogène et peu compact, contenant du cailloutis, du mortier et du charbon de bois (7F1, 7F2 et 7F3)
- 6) Sable fin légèrement limoneux gris marbré beige, plutôt hétérogène et peu compact, contenant du cailloutis, du mortier, du charbon de bois et des ossements animal (7F1, 7F2 et 7F3)
- 7) Limon sableux noir brunâtre, plutôt homogène et peu compact, contenant des traces de charbon de bois (7F4)
- 8) Sable fin légèrement limoneux beige grisâtre, homogène et peu compact

COUPE STRATIGRAPHIQUE



--- Limite diffuse
- · - Limite de fouille



ÉCHELLE : 1/30

Événement 2b: Creusement

Comblement d'un creusement de nature indéterminée

À l'extrémité sud-ouest de la sous-opération 7F, la fouille a permis de circonscrire un creusement ancien ayant un aspect fort inusité (photo 14). Il s'enfonçait jusqu'à 0,60 m dans les sols naturels et sa fouille circonscrite par le lot 7F3 n'a pas permis d'obtenir d'informations particulières permettant son identification. Son comblement semble correspondre à une succession de deux séquences rapprochées de remplissage en utilisant des sols humiques et dont les déblais s'étendent à l'ensemble de l'aire. Au final, il nous semble que tous ces éléments épars relevés (couches C6-6 et C6-5, séparation des lots 7F3 et 7F2) peuvent être intégrés en un seul événement associé au comblement du creusement. Les artefacts diagnostiques mis au jour sont associés à la présence coloniale française : terre cuite grossière chamois à glaçure verte et faïence blanche.



Photo 14 BjFi-20, sous-opération 7F au coin sud-ouest, dépression d'un creusement ancien de nature indéterminée. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-062)

- Période 3: Le XIX^e siècle

Événement 3a: Rehaussement du terrain

Divers remblais

Les couches C6-4 et C6-3, correspondent à des niveaux de rehaussement faisant un total d'environ 0,50 m d'épaisseur. Ce rehaussement est contemporain de l'aménagement de la Place de l'Église sans qu'il soit possible de déterminer sa date de mise en place entre la fin du XVIII^e siècle et à un moment indéterminé au cours du XIX^e siècle.

- Période 4, événement 4a : Le XX^e siècle
Événement 4a: Aménagements récents

Aménagement de la pelouse du centre de la Place de l'Église

Les couches C6-2, et C6-1 correspondent à des sols récents des aménagements actuels.

4.6 Opération 8 : Supervision archéologique à la Place de l'Église et sur le boulevard Marie-Victorin

La supervision archéologique des travaux d'aménagement de la Place de l'Église et de réfection de la chaussée du boulevard Marie-Victorin (sous-opération 8C) ont permis l'acquisition d'informations intéressantes même si les travaux excédaient rarement 0,60 m de profondeur (photo 15). Sur la Place de l'Église, le niveau de pierres qui se trouvait en général à cette profondeur a été atteint à plusieurs reprises, ce qui permet de voir qu'il s'étendait sans doute sur toute l'aire de la place, sauf sous l'espace gazonné. Il a par endroits été retiré lors des travaux mécaniques. Le plan 4 donne une idée de son étendue et indique les endroits où il a été enlevé lors des travaux effectués en 2016.



Photo 15 BjFi-20, vue générale des travaux associés à la supervision archéologique de la sous-opération 8C. Vue vers l'ouest. (BjFi-20-16-NUM2-047)

Dans la portion des travaux qui ont été réalisés dans l'emprise du boulevard Marie-Victorin, le creusement de deux fosses de drainage faisant approximativement chacune 1 m² par 1 m de profondeur correspond aux sous-opérations 8A et 8B (photo 16 voir plan 4).



Photo 16 BjFi-20, vue des travaux sur le boulevard Marie-Victorin, avec la sous-opération 8B en avant-plan et 8A en arrière-plan. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-074)

Si la sous-opération 8A ne contenait que des remblais récents, la sous-opération 8B a permis la mise au jour en stratigraphie de ce qui pourrait correspondre à des vestiges de maçonnerie (photo 17). Il s'agirait d'un mur d'axe nord-sud faisant 0,30 m de largeur et dont le sommet dérasé apparaissait à une soixantaine de centimètres sous la surface. Sa base n'a pas été atteinte et, tel que mentionné, le vestige n'était visible qu'en paroi sans qu'il se prolonge distinctement dans la sous-opération. Malgré ces informations parcellaires, il pourrait s'agir du front des bâtiments qui longeaient autrefois la rue Sainte-Famille, du côté du fleuve. Pour cette raison, il s'agirait de l'extension maximale du site BjFi-20 vers l'ouest.



Photo 17 BjFi-20, sous-opération 8B. En paroi, en portion gauche, possible maçonnerie résiduelle associée à l'ancien front bâti de la rue Sainte-Famille. Vue vers le nord. (BjFi-20-16-NUM1-072)

5.0 Conclusion et recommandations

Conclusion

L'intervention archéologique effectuée à Boucherville en 2016 a permis d'atteindre la plupart des objectifs projetés et permis de constater encore une fois la richesse inestimable du patrimoine enfoui de Boucherville.

L'intervention a en particulier permis d'identifier des traces résiduelles du cimetière. Localisée sur le côté nord de l'église Sainte-Famille, la sépulture de la sous-opération 7A, dont le contour d'un cercueil était bien visible, donne un premier aperçu de l'extension vers l'ouest du cimetière et qui était en fonction de 1712 à 1875. Les sols perturbés contenant quelques os humains et les traces de possibles inhumations observées dans la sous-opération 7C permettent pour leur part d'estimer une symétrie quant à l'aménagement du cimetière du côté sud.

Également dans la sous-opération 7A, la mise au jour d'un segment des fondations maçonnées associées au second presbytère (1718-1832) a permis de constater encore une fois le décalage entre la localisation des bâtiments projetées à partir des plans anciens et la réalité observée au terrain. Cela dit, il est important de signaler que l'identification du vestige 18 au deuxième presbytère (1712-1832) demeure la proposition ayant été retenue comme étant la plus plausible sans qu'il s'agisse d'une certitude. Il est possible que des interventions éventuelles infirment cette identification, l'hypothèse qu'il s'agisse de vestiges associés à la troisième chapelle ou même à un aménagement inconnu ne pouvant être évacués. Un tel changement d'assignation aurait alors pour effet de modifier la chronologie des contextes rencontrés dans la sous-opération 7A, notamment en ce qui concerne la datation de la sépulture S1.

Au centre de la Place de l'Église, le dégagement dans les sous-opérations 7B et 7E d'une canalisation de pierre en très bon état constitue un vestige architectural très intéressant concernant les structures sanitaires de l'église Sainte-Famille. Associée à la construction de la seconde église (1801-), il s'agit encore une fois de l'interprétation la plus plausible des données recueillies, sans éliminer entièrement les possibilités d'un lien avec la première église Sainte-Famille (1712-1801). Comme pour la sous-opération 7A, cela engendrerait un changement de la chronologie. Seuls des interventions archéologiques de plus grande envergure ou la découverte de documents d'archives précis pourraient répondre à cette question

Dans toutes les sous-opérations de la Place de l'Église, les niveaux les plus anciens correspondaient tous à la matrice de l'horizon humique, donc ce qui constituait la surface de sol lors de la fondation de la seigneurie de Boucherville. La quantité d'artefacts recueillis est demeurée modeste, ce qui n'est pas tout à fait étonnant d'un lieu circonscrit dont la vocation

religieuse s'est confirmée dès l'aménagement du bourg initial. Le lotissement domestique du secteur est demeuré partiel au cours du Régime français et l'ensemble de l'emprise de l'espace avait été intégré et avait acquis sa vocation actuelle dès le début du XIX^e siècle.

En se fiant aux données historiques, il avait été dans un premier temps estimé que les remblais postérieurs devaient être datés du début des années 1830. Les données acquises sur le terrain ne permettent pas de se fier à cette information : la plupart des remblais postérieurs au XVIII^e siècle demeurent dans un flou chronologique qui s'étend sur tout le siècle, sans plus de précisions. Il n'y a par ailleurs aucune couche uniforme qui couvre l'ensemble de l'aire de la place à cette période. Il s'agit d'un ensemble de niveaux de rehaussement disparates mis en place à un moment inconnu antérieur à la fin du XIX^e siècle.

Signalons également qu'aucun contexte associé à l'incendie de 1843 n'a été observé. Il s'agit d'un événement majeur pour lequel il est étonnant qu'aucune trace ne subsiste.

Dans le cas de la supervision archéologique de l'opération 8, les travaux réalisés ont permis un dégagement partiel du niveau de pierre qui servait probablement de support à une surface de circulation mis en place à la toute fin du XIX^e siècle. Dans l'opération 8B, les traces timides d'un possible vestige de maçonnerie pourraient correspondre à l'ancien front bâti qui longeait la rue Sainte-famille, du côté du fleuve.

Recommandations

Dans la perspective d'éventuelles interventions archéologiques, de travaux d'aménagement futurs, publics ou privés, ou dans le cadre de projets de mise en valeur des ressources archéologiques concernant le Vieux-Boucherville, nous pouvons évoquer plusieurs recommandations :

1. Étant donné la richesse du tissu archéologique résiduel sous la Place de l'Église, tout creusement supérieur à 0,25 m devrait être accompagné d'une supervision archéologique ou faire l'objet d'une intervention préalable.
2. Dans les sous-opérations 7A et 7C, la découverte de contextes funéraires à environ 1,20 m de profondeur démontre que tout travail en profondeur doit être entrepris avec beaucoup de précautions et que des interventions archéologiques intégrant des bioarchéologues seraient à prévoir.
3. Les segments de canalisation mis au jour dans les sous-opérations 7B et 7E n'ont pas été directement reliés à la deuxième église Sainte-Famille. Si on exclue la mise en place d'une intervention archéologique, une visite ciblée du sous-sol du bâtiment et une recherche documentaire pourraient permettre de confirmer ou d'infirmier cette association.

4. Une recherche documentaire approfondie concernant les bâtiments environnant de la Place de l'Église pourrait permettre de confirmer ou de corriger la datation et l'association des vestiges, ce qui pourrait avoir par la suite un effet sur la chronologie générale
5. Une recherche iconographique, notamment de photos anciennes du XIX^e siècle pourrait fortement contribuer à mieux comprendre les caractéristiques de l'aménagement de la Place de l'Église. Un appel à la population et à la Société historique des îles Percées pourrait être lancé à ce sujet.

Bibliographie

Archéotec inc.

- 1980 *Inventaire archéologique de l'île Ste-Thérèse*. Rapport soumis au ministère des Affaires culturelles.
- 2011a *Ville de Boucherville, Enfouissement des services publics, Rues de la Broquerie et Jean-Cadieux: Été 2011, surveillance archéologique*. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.

Arkéos inc.

- 2002 *Fouille et inventaire archéologiques au site BjFi-7, île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville*. Planification stratégique de mise en valeur du patrimoine archéologique du Parc des Îles-de-Boucherville. Rapport soumis à la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Parc des Îles-de-Boucherville.
- 2006 *Interventions archéologiques au site BjFj-75 (Chandellerie Mailloux), Vieux-Longueuil, 2005*. Rapport soumis aux Propriétés Belcourt inc.

Bachand, Guy

- 2007 *À la recherche du temps disparu*. Boucherville. Boucherville, Guy Bachand.

Ethnoscop

- 1983a *Expertise archéologique, île Ste-Thérèse*. Rapport soumis au Ministère des Affaires culturelles du Québec.
- 1986 *L'île Sainte-Thérèse. Intervention archéologique 1985*. Rapport soumis au Ministère des Affaires culturelles du Québec.
- 1989 *Ville de Boucherville, vieux village: Étude de potentiel archéologique*. Rapport soumis à Aménatech et à la Ville de Boucherville.
- 2013 *Étude de potentiel archéologique Vieux-Boucherville*. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.

- 2015 Secteur du Parc historique La Broquerie, Boucherville, Inventaire archéologique, zone H1-2, site BjFi-3, Été 2014. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
- 2016 Expertises archéologiques du secteur de l'Église (BjFi-20 et BjFi-21), du 518, boulevard Marie-Victorin (BjFi-19) et pour la réfection de trottoirs, Ville de Boucherville, Interventions archéologiques 2013-2014. Rapport soumis à la Ville de Boucherville.
- 2017 Inventaire et fouilles archéologiques complémentaires dans le secteur de l'Église (site BjFi-20), intervention archéologique 2015
- 2017 Projet de réaménagement de la Place du Canada, site archéologique du cimetière Saint-Antoine (1799-1845), BiFj-37, Montréal, Fouille et supervision archéologique (2015), synthèse des données. Rapport soumis à la ville de Montréal.

Joyal, Claude

- 1997 *Rapport d'inventaire archéologique: projet de brise-vent, île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville en été 1996.* Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune, Parc des Îles-de-Boucherville et au ministère de la Culture et des Communications du Québec.
- 1999 *Rapport d'inventaire archéologique sur les îles Sainte-Marguerite, Saint-Jean, à Pinard, de la Commune et Grosbois dans le parc de récréation des Îles-de-Boucherville, été 1998.* Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec.
- 2000 *Activités archéologiques 1999 aux sites préhistoriques BjFi-7 et BjFi-14, Île Grosbois, Parc des Îles-de-Boucherville* Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ), Parc des Îles-de-Boucherville.

Joyal, Claude & Archéobec Inc.

- 1996 *Rapport d'évaluation archéologique des sites préhistoriques BjFi-6 et BjFi-7 dans le Parc des Îles-de-Boucherville, été 1995.* Rapport soumis au Ministère de l'Environnement et de la Faune, Parc des Îles-de-Boucherville, et au Ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Lalande, Louis,

1890 *Une vieille seigneurie, Boucherville, chroniques, portraits et souvenirs*, Cadieux et Derome, Montréal.

Laroche, Daniel (AnthroSpec)

1981 *Arrière-fief Sabrevois (BjFi-3): Prospection archéologique à la carrière*. Rapport soumis au ministère des Affaires culturelles.

Roy, Monique

1980 *Rapport d'évaluation du potentiel archéologique de Boucherville*, Ministère des Affaires Culturelles, Service des Inventaires.

Véronneau, Gilles

2013 *Boucherville en 1724*. Boucherville, Société d'histoire des Îles-Percées.

Sénécal, Gilles

2001 *Inhumations sous l'église Sainte-Famille de Boucherville*, Boucherville, Société d'histoire des Îles Percées de Boucherville, p. 6-11.

Annexe A

Inventaire des artefacts

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFi-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7A nettoyage	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire. Décor à l'engobe brun peigné.		
7A nettoyage	1.1.2.71	TCF blanche vitrifiée	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé de pans sur le mari.		
7A nettoyage	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé à motif de grains d'orge.		
7A nettoyage	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Décor moulé à motif de vannerie.		
7A nettoyage	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de grand format.		
7A nettoyage	3.1.1.12	Fer laminé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tige.		
7A nettoyage	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7A01 sud-ouest	1.2.1.41	GG rhéan gris	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire. Décor à l'oxyde de cobalt.		
7A01 sud-ouest	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.		
7A01 sud-ouest	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.		
7A01 sud-ouest	3.1.1.12	Fer laminé	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment d'une bande avec une perforation visible. Légèrement courbée. Bande ou cerceau de tonneau ?		
7A01 sud-ouest	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7A01 sud-ouest	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		
7A02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor.		
7A02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	bille	1	1	5.7	Jeux et divertissements	Frag	Fragment de bille chamois.		
7A02	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.		
7A02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.		
7A02	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7A03	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen. Peut-être deux clous.		
7A04	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.		
7A04	3.1.1.1	Fer ind	clou	4	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments forgés et/ou découpés.		
7A07	3.1.1.12	Fer laminé	cerceau de tonneau ?	4	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Très longues bandes légèrement courbées. Présence de perforations.	HD	
7B03	4.3.2	Mortier	mortier	3	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.		
7B03	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de format moyen.		
7B03	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment.		
7B03	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7B04	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Inc	Épingle à tête enroulée.		
7B04	4.3.2	Mortier	mortier	3	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.		
7B04	3.1.1.11	Fer forgé	clou	3	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BJI-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7B04	3.1.1.1	Fer ind	clou	7	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments forgés et/ou découpés.		
7B05	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7B05	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment probablement forgé.		
7B05	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7B06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine ?	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7B06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.		
7B06	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	4	2	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingles à tête enroulée, entier, incomplet et fragmentaire.		
7B06	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments dont une étroite lanière sur laquelle il semble y avoir des rayures obliques. Le métal a conservé son aspect doré (ou placage) sur une partie.		
7B06	3.1.1.11	Fer forgé	clou	7	6	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.		
7B06	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	19	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7B06	3.1.1.12	Fer laminé	bande	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.		
7B06	5.1.1	Os	ossements	4	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7B06	5.1.4	Coquille	coquillages	3	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Éclats minuscules.		
7B07 dépression	3.1.1.1	Fer ind	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment.		
7B07	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Épingle à tête enroulée.		
7B07	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de grand format.		
7C01 mécanique	1.1.1.991	Céramique de type amérindien ?	vase ?	1	1	4.1	Alimentation	Frag	Fragment tout petit de céramique grossière.		
7C01 mécanique	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant probablement globulaire.		
7C01 mécanique	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	3	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7C01 mécanique	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire.		
7C01 mécanique	1.1.2.51	Pearlware ?	bol ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif floral ou oriental. Céramique altérée.		
7C01 mécanique	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire.		
7C01 mécanique	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi minuscule. Décor incisé et rempli de bleu.		
7C01 mécanique	2.1	Verre incolore	gobelet	2	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord.		
7C01 mécanique	2.99	Verre altéré	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments altérés par la chaleur.		
7C01 mécanique	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	2	4.2.2	Tabac	Frag	Deux fragments de fourneau d'assez petit format, dont un avec l'inscription TD dans un cartouche et deux fragments de tuyau.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFi-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7C01 mécanique	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	4	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.		
7C01 mécanique	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	11	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C01 mécanique	3.1.1.12	Fer laminé	bande	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.		
7C01 mécanique	5.1.1	Os	ossements	28	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C01	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	applique ou bijou	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Objet de métal formé d'un cercle de 3,5 cm au centre duquel se trouvent des tiges irrégulières et une pièce plus ou moins triangulaire.		
7C02	1.1.1.19	TCG chamois-rose glaç verte	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi.		
7C02	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7C02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	4	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi à glaçure d'apparence brune. Peut-être deux objets.		
7C02	1.1.1.51	TCG Angleterre	bol ou terrine	4	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de rebord et de paroi. Deux fragments à pâte rouge foncé n'ont plus de glaçure. Peut-être plus qu'un objet.		
7C02	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule de paroi. Décor à l'engobe brun peigné.		
7C02	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7C02	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de base. Verre altéré par la chaleur.		
7C02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	6	2	4.2.2	Tabac	Frag	Deux fragments de fourneau et quatre fragments de tuyau, dont une avec inscription : HENDERSON / MONTREAL (1847-1876).		
7C02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	indéterminé	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Pièce de métal plat en de forme triangulaire allongé. La pointe semble se terminer en crochet ou oeillet et l'autre extrémité, plus large, porte une perforation.		
7C02	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	lanière	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de métal étroit.		
7C02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Fragment de brique orangée de 3,2 cm d'épaisseur. Brique de style français.		
7C02	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.		
7C02	4.1.7	Schiste ou ardoise	indéterminé	2	?	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments tout petits. Tuile ? pierre naturelle ?		
7C02	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	inc	Clous de format moyen.		
7C02	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	14	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C02	5.1.1	Os	ossements	8	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C02	5.1.4	Coquille	coquillages	3	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7C03	1.1.1.3	TCG sans glaçure ?	contenant ?	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de couleur chamois-blanc sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente.		
7C03	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord évasé. Pâte grise en surface.		
7C03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi à glaçure d'apparence brune.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFi-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7C03	1.1.2.1	Faïence blanche	assiette ?	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de marli sans décor apparent.		
7C03	2.2.2	V teinté fougère ?	verre à tige	1	1	4.2.1.1	Boissons, absorption	Frag	Fragment de pied circulaire.		
7C03	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.		
7C03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique orangée.		
7C03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	1	1	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragment.		
7C03	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment sans forme distincte.		
7C03	5.1.1	Os	ossements	2	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C03	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		
7C04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure.		
7C04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	5	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi.		
7C04	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi jointifs. Glaçure kaki.		
7C04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7C04	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc ?	contenant	7	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi dont toute la glaçure est absente.		
7C04	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant ?	8	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de céramique sans glaçure. Pâtes rouge et orangées. Certains ne sont peut-être pas des éclats de contenants.		
7C04	1.1.2.31	Creamware	assiette ou soucoupe	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord.		
7C04	1.1.2.31	Creamware	contenant	9	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
7C04	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Peut-être du verre fougère, mais un peu épais. Bouteille ou verre		
7C04	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	4	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.		
7C04	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	1	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Ent	Épingle à tête enroulée.		
7C04	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	semence de tapisier	1	1	4.8.4	Mobilier	Inc	Tête circulaire et tige carrée. Amalgamé dans du métal.		
7C04	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	5	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C04	5.1.1	Os	ossements	12	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C05	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclats de paroi. Peut-être deux objets.		
7C05	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi jointifs. Glaçure kaki.		
7C05	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	bol ou terrine	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments jointifs de rebord à glaçure d'apparence brune.		
7C05	1.1.1.52	TCG Buckley ?	pichet ou pot à cuisson	5	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragments de base et de paroi dont certains jointifs. Décor de traînées d'engobe blanc.		
7C05	1.1.1.107	TCG Staff slip engobe blanc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi d'un contenant globulaire. Décor à l'engobe brun.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BJFI-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7C05	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.		
7C05	1.1.2.31	Creamware	bol	4	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de base et de pied annulaire jointifs.		
7C05	1.1.2.31	Creamware	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7C05	1.2.2.31	GF blanc homo glaç sal	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi de contenants globulaires.		
7C05	2.1	Verre incolore	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7C05	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	2	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragments de paroi d'une bouteille cylindrique. Verre olivâtre.		
7C05	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	6	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.		
7C05	3.1.1.11	Fer forgé	clou	5	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de format moyen.		
7C05	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	5	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C05	5.1.1	Os	ossements	3	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C05	5.1.4	Coquille	coquillages	5	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7C06	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi. Glaçure kaki sur un fragment et un fragment dont toute la glaçure est absente.		
7C06	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7C06	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette	11	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragments de rebord et de paroi dont certains jointifs.		
7C06	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent.		
7C06	1.1.2.31	Creamware	contenant	4	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de base.		
7C06	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique. Verre olivâtre.		
7C06	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	7	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.		
7C06	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	applique ou bijou	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de métal cuivreux ajouré portant un motif perlé et floral. Bijou ? insigne ?		
7C06	3.1.1.11	Fer forgé	clou	2	2	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clous de petit format.		
7C06	5.1.1	Os	ossements	15	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7C07	1.1.1.31	TCG avec glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Pâte chamois avec glaçure vert pâle ou jaunâtre. Peut-être Beauvais.		
7C07	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Éclat de paroi à glaçure d'apparence brune ou dont toute la glaçure est absente.		
7C07	1.1.1.101	TCG Saintonge	assiette ou jatte	1	1	4.1.99	Alimentation indéterminée	Frag	Fragment de paroi.		
7C07	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Épingle à tête enroulée.		
7C07	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment probablement forgé.		
7C07	3.1.1.12	Fer laminé	bande	4	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.		
7C07	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7C07	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7C08	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	2	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C08	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFI-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7C09	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	2	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7C09	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7C10	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	pot à cuisson	2	1	4.1.2	Alimentation, cuisson	Frag	Fragments jointifs de rebord avec anse et de paroi. Glaçure vert pâle ou jaunâtre. Peut-être Beauvais.		
7C10	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	2	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.		
7C10	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment probablement forgés.		
7C10	5.1.1	Os	ossements	11	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7D couche 5	1.1.1.3	TCG sans glaçure	pot à plante	1	1	3.1	Agriculture/horticulture	Frag	Fragment de rebord rouge foncé.		
7D couche 5	3.1.1.12	Fer laminé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Inc	Clou de grand format.		
7D couche 5	4.4.3	Scories	scorie	3	2	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragments. Deux morceaux, minces et jointifs, ne sont peut-être pas des scories, mais quand même témoins de combustion.		
7D couche 7	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clou de format moyen.		
7D01 mécanique	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
7D01 mécanique	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7D01 mécanique	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	2	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragments de tuyau.		
7D01 mécanique	3.1.1.12	Fer laminé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment de tige.		
7D01 mécanique	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment probablement forgé.		
7D01 mécanique	3.1.1.1	Fer ind	clou	2	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments forgés et/ou découpés.		
7D01 mécanique	3.1.1.11	Fer forgé	clou ou crampon ?	1	1	4.7.2.4	Fixations-divers	Inc	Fragment de métal en forme de U ou clou amalgamé à d'autre métal.		
7D01 mécanique	3.1.1.1	Fer ind	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal se terminant en pointe. Forme volontaire ou non ? Lame de couteau ou de ciseau ?		
7D01 mécanique	4.4.3	Scories	scorie	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
7D01 mécanique	5.1.1	Os	ossements	18	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7D01 mécanique	5.1.4	Coquille	coquillages	2	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7D02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de paroi.		
7D02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine ?	2	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragments de paroi.		
7D02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base.		
7D02	1.1.2.1	Faïence blanche	pichet ?	5	1	4.1.3.4	Alimentation, vaisselle de service	Frag	Fragment d'anse et 4 éclats de glaçure sans décor apparent.		
7D02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi sans décor apparent. Pâte orangée.		
7D02	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	2	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés.		
7D02	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7D02	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFi-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7E1	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7E1	2.3.1.10	V col transp brun	bouteille	1	1	4.10	Entreposage ind.	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique.		
7E1	3.1.2.3	Bronze	monnaie	1	1	5.2	Commerce	Frag	Pièce de monnaie 1 CENT CANADA 1984.		
7E1	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	rondelle	2	1	7.1	Indéterminé	Inc	Fragments d'une petite rondelle ou bague plate.		
7E1	1.1.1.3	TCG sans glaçure	brique	1	1	4.7.1.2	Matériaux de base-divers	Frag	Éclat de brique orangée.		
7E1	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7E2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.		
7E2	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de base ou de paroi.		
7E2	1.1.1.102	TCG rouge engobe glaç inc 1 ?	assiette	1	1	4.1.3.3	Alimentation, vaisselle de table	Frag	Fragment de rebord. Pâte rouge, engobe blanc et glaçure absente.		
7E2	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	5	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments et éclats de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7E2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte chamois, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente.		
7E2	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	27	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orangée, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente. Certains ne sont peut-être pas des éclats de contenants.		
7E2	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	7	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent. Deux fragments n'ont plus de glaçure.		
7E2	2.99	Verre altéré	contenant ou vitre	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment plat noirci.		
7E2	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.		
7E2	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	3	2	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Épingles à tête enroulée et tige.		
7E2	3.1.2	Métaux et alliages cuivreux	fil	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.		
7E2	3.1.2.22	Cuivre laminé	résidus	2	2	7.1	Indéterminé	Frag	Fragments.		
7E2	3.1.4.1	Plomb	sceau de marchandise	1	1	5.2	Commerce	Inc	Disque de plomb avec attache. Inscription : ...CTU ..75EIMS d'un côté et EN SOIT . autour d'une couronne avec 5 fleurs de lys. 1,9 cm de diam. (2,6 cm de largeur avec l'attache). Un sceau portant l'inscription Reims a été trouvés sur le site de l'Habitation de Champlain p. 145.		27
7E2	3.1.1.11	Fer forgé	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Clou de format moyen amalgamé à de la pierre.		
7E2	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	9	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments probablement forgés, dont un amalgamé à de la pierre.		
7E2	3.1	Métaux et alliages	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal probablement cuivreux, amalgamé à du métal ferreux.		
7E2	4.4.3	Scories	scorie	1	1	7.4	Témoins de combustion	Frag	Fragment.		
7E2	5.1.1	Os	ossements	38	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BjFi-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Inté-grité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7E2	5.1.4	Coquille	coquillages	6	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7E3	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment minuscule à pâte orangée, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente. Peut-être pas un contenant.		
7E4	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment tout petit à pâte orangée, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente. Peut-être pas un contenant.		
7E4	3.2.2.2	Laiton étamé	épingle	2	1	1.5.8.1	Tissus, outils	Frag	Épingle à tête enroulée.		
7E5	3.1.1.11	Fer forgé ?	clou	1	1	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragment probablement forgé.		
7E5	5.1.1	Os	ossements	1	1	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragment.		
7F01	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau.		
7F01	3.1.1	Métaux et alliages ferreux	indéterminé	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment de métal ferreux.		
7F01	5.1.1	Os	ossements	16	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7F02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine ?	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.		
7F02	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	5	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi, dont deux jointifs. Un a une glaçure irrégulière allant du jaune au vert.		
7F02	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.		
7F02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte chamois, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente.		
7F02	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	3	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte orangée, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente. Certains ne sont peut-être pas des éclats de contenants.		
7F02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint bleu à motif indéterminé.		
7F02	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	2	2	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi sans décor apparent.		
7F02	1.1.2.41	TCF argileuse blanche	pipe	1	1	4.2.2	Tabac	Frag	Fragment de tuyau. Décor à la molette.		
7F02	3.1.1.11	Fer forgé	clou	5	4	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de format moyen, entiers et incomplets.		
7F02	3.1.1.11	Fer forgé	batte-feu ?	1	1	1.8.1	Feu, production	Frag	Fragment de métal formé d'une bande et d'une tige servant de poignée ? Selon Michilimackinack pp 186-187, ce modèle n'est peut-être pas un allume-feu. De plus, celui-ci semble se terminer en pointe d'un côté.		
7F02	3.1.4.1	Plomb	résidus	1	1	7.1	Indéterminé	Frag	Fragment.		
7F02	5.1.1	Os	ossements	16	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7F02	5.1.4	Coquille	coquillages	3	?	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragments.		
7F03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de base.		
7F03	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	4	3	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi, dont deux jointifs.		
7F03	1.1.1.32	TCG locale glaçure verte	contenant	2	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments de paroi.		
7F03	1.1.1.33	TCG locale glaçure inc	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi à glaçure d'apparence brune.		

Inventaire des artefacts et écofacts

Site : Boucherville
Code : BJI-20

Archéologue : Francis Lamothe
Analyste : Monique Laliberté

Date : 15 mai 2017
Collection :

Lot	Code mat.	Matériau	Objet	No. frag.	No. obj.	Code fonction	Fonction	Intégrité	Commentaires	No. Bte	No. Cat.
7F03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	2	?	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragments à pâte chamois, sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente.		
7F03	1.1.1.3	TCG sans glaçure	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment à pâte orangée sans glaçure ou dont toute la glaçure est absente. Pâte très grossière.		
7F03	1.1.2.1	Faïence blanche	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi. Décor peint polychrome bleu et rouge à motif de rayures verticales. Dans le style de Rouen.		
7F03	2.2.1.2	Verre teinté rég. bleu-vert franç.	bouteille ou bocal	1	1	4.1.4	Alimentation, conservation	Frag	Fragment de paroi ou de base d'un contenant carré.		
7F03	2.3.1.1	V col transp vert foncé	bouteille à alcool	1	1	4.2.1.2	Boissons, conserv./entreposage	Frag	Fragment de paroi d'une bouteille cylindrique. Verre noirci abîmé.		
7F03	2.2.1.1	Verre teinté rég. vert	vitre	3	?	4.7.1.1	Matériaux de base-vitre	Frag	Fragments.		
7F03	4.3.2	Mortier	mortier	2	?	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragments.		
7F03	3.1.1.11	Fer forgé	clou	11	11	4.7.2.3	Fixations-clous	Ent	Clous de formats divers, entiers et incomplets.		
7F03	3.1.1.1	Fer ind	clou	3	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.		
7F03	3.1.1.11	Fer forgé	clou ou tige	1	1	7.1	Indéterminé	Inc	Grand clou dont la tête est absente ou tige rétrécissant à une extrémité.		
7F03	5.1.1	Os	ossements	21	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7F03	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		
7F04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	bol ou terrine	1	1	4.1.1	Alimentation, préparation	Frag	Fragment de rebord.		
7F04	1.1.1.11	TCG chamois glaçure verte	contenant	1	1	4.99	Consommation ind.	Frag	Fragment de paroi.		
7F04	4.3.2	Mortier	mortier	1	1	4.7.1.3	Matériaux de liaison	Frag	Fragment.		
7F04	3.1.1.1	Fer ind	clou	2	?	4.7.2.3	Fixations-clous	Frag	Fragments.		
7F04	5.1.1	Os	ossements	6	?	6.1.1	Animaux sauf mollusques	Frag	Fragments.		
7F04	5.1.4	Coquille	coquillages	1	1	6.1.2	Mollusques	Frag	Fragment.		

Annexe B

Catalogue des artefacts

FICHE DE CATALOGUE

PROVENANCE

SITE BjFi-20 **NOM DU SITE** Boucherville **No CAT** 27
LOT 6E2 **CODE TEMPORAIRE** **NoCATAL. ANTÉR**
OBJET Sceau de marchandise
MATÉRIAU 3.1.4.1 Plomb **FONCTION** 5.2 Commerce **ORIGINE** française
DATATION 18e siècle **CONTEXTE ARCHÉO**
DIMENSIONS 1,9 cm de diam. (2,6 cm de largeur avec l'attache) **RÉFÉRENCE**
NBRE FRAGMENTS **NBRE OBJETS** **ÉTAT**

DESCRIPTION

Disque de plomb avec attache. Inscription : ...CTU ..75EIMS d'un côté et EN SOIT . autour d'une couronne avec 5 fleurs de lys.

DÉCOR

FABRICATION

MARQUE

FABRICANT

COMMENTAIRE

Un sceau portant l'inscription Reims a été trouvé sur le site de l'Habitation de Champlain à Québec

REFERENCES

L'habitation de Champlain, MAC Dossier 58, 1985, p. 145

PHOTOGRAPHIE
DESSIN

CATALOGUÉ PAR
DATE DE CATALOGAGE

Annexe C

Catalogue des photographies

Projet: Boucherville 2016 Place de l'Église
 Film no: BjFi-20-16--NUM1

Archéologue: FL
 Type NUM

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
04-10-2016		1 NUM12016_001	7B1, 7B2	Base de 7B1 (Infra)/surface 7B2(pierres)	N
04-10-2016		2 NUM12016_002	7B1, 7B2	Base de 7B1 (Infra)/surface 7B2(pierres)	W
04-10-2016		3 NUM12016_003	7B1, 7B2	Base de 7B1 (Infra)/surface 7B2(pierres)	E
04-10-2016		4 NUM12016_004	7A1,7A2,7A4	Paroi W 7A (on voit 7A1-2-4 et p-e 7A3)	W
04-10-2016		5 NUM12016_005	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5	Paroi S 7A	S
04-10-2016		6 NUM12016_006	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5	Parois S et W de 7A	SW
04-10-2016		7 NUM12016_007	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5	Paroi E 7A	E
04-10-2016		8 NUM12016_008	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5	Base 7A4 (après nettoyage pour fouilles manuelles)	N
04-10-2016		9 NUM12016_009	7A1,7A2,7A3,7A4,7A5	Paroi W de 7A (rapproché)	W
04-10-2016		10 NUM12016_010	7B3,7B4,7B5	Base 7B3, surfaces 7B4 et 7B5	W
04-10-2016		11 NUM12016_011	7B3,7B4,7B5	Base 7B3, surfaces 7B4 et 7B5	N
04-10-2016		12 NUM12016_012	7B3,7B4,7B5	Base 7B3, surfaces 7B4 et 7B5	E
04-10-2016		13 NUM12016_013	7B4,7B5,7B7	Bases 7B4 et 7B5/ surface 7B6	E
04-10-2016		14 NUM12016_014	7B4,7B5,7B7	Bases 7B4 et 7B5/ surface 7B6	N
04-10-2016		15 NUM12016_015	7B4,7B5,7B6	Bases 7B4 et 7B5/ surface 7B6	S
04-10-2016		16 NUM12016_016	7C	Sommet	E
04-10-2016		17 NUM12016_017	7C	Sommet	N
04-10-2016		18 NUM12016_018	GÉNÉRAL	Vue général 7C-7C-7A	N
04-10-2016		19 NUM12016_019	7C	Vue vers le S-W	SW
05-10-2016		20 NUM12016_020	7C2	Surface 7C2-7C4-7C5	E
05-10-2016		21 NUM12016_021	7B7, 7B6	Base 7B7(?)/surface 7B6	E
05-10-2016		22 NUM12016_022	7B7, 7B6	Base 7B7(?)/surface 7B6	N
05-10-2016		23 NUM12016_023	7B7, 7B6	Base 7B7(?)/surface 7B6	NW
05-10-2016		24 NUM12016_024	7B7, 7B6	Base 7B7(?)/surface 7B6	W
05-10-2016		25 NUM12016_025	7C3	Surface 7C3 / base 7C2	E
05-10-2016		26 NUM12016_026	7B6, 7B7	7B6 en cours (1,20 m) et base7B7/surface 7B8	E
05-10-2016		27 NUM12016_027	7B6, 7B7	7B6 en cours (1,20 m) et base7B7/surface 7B8	S
05-10-2016		28 NUM12016_028	7B6, 7B7	7B6 en cours (1,20 m) et base7B7/surface 7B8	N
05-10-2016		29 NUM12016_029	7B6, 7B7	7B6 en cours (1,20 m) et base7B7/surface 7B8	NW
05-10-2016		30 NUM12016_030	7C4	surface 7C4/base 7C2 et 7C3	
05-10-2016		31 NUM12016_031	7B9	Sol naturel arrêt à ± 10 com sous la couche	E
05-10-2016		32 NUM12016_032	7B9	Sol naturel arrêt à ± 10 com sous la couche	S
05-10-2016		33 NUM12016_033	7B9	Sol naturel arrêt à ± 10 com sous la couche	N
05-10-2016		34 NUM12016_034	7C5	surface 7C5/base 7C4	E
06-10-2016		35 NUM12016_035	7B6, 7B8, 7B9	7B6 en cours de fouille, vestige 17 et 6B8	E
06-10-2016		36 NUM12016_036	7B6, 7B8, 7B9	7B6 en cours de fouille, vestige 17 et 6B8	N
06-10-2016		37 NUM12016_037	7B6, 7B8, 7B9	7B6 en cours de fouille, vestige 17 et 6B8	W
06-10-2016		38 NUM12016_038	7B6, 7B8, 7B9	7B6 en cours de fouille, vestige 17 et 6B8	S

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
06-10-2016	39	NUM12016_039	7C6	Surface 7C6/base 7C5	E
06-10-2016	40	NUM12016_040	7B6,7B8,7B8	Base de 6B6/surface 6B8(vestige 17) et surface 6B9 (naturel au N)	E
06-10-2016	41	NUM12016_041	7B6,7B8,7B8	Base de 6B6/surface 6B8(vestige 17) et surface 6B9 (naturel au N)	N
06-10-2016	42	NUM12016_042	7B6,7B8,7B8	Base de 6B6/surface 6B8(vestige 17) et surface 6B9 (naturel au N)	W
06-10-2016	43	NUM12016_043	7B6,7B8,7B8	Base de 6B6/surface 6B8(vestige 17) et surface 6B9 (naturel au N)	S
06-10-2016	44	NUM12016_044	7B6,7B8,7B8	Paroi E	E
06-10-2016	45	NUM12016_045	7B9	Paroi N	N
06-10-2016	46	NUM12016_046	7B6, 7B8,7B9	Paroi W	W
06-10-2016	47	NUM12016_047	7B6, 7B8,7B9	Paroi S	S
06-10-2016	48	NUM12016_048	7B8, 7B9	Vue générale en fin de fouilles	SE
06-10-2016	49	NUM12016_049	7B8, 7B9	Vue générale en fin de fouilles	NE
06-10-2016	50	NUM12016_050	7B8, 7B9	Vue rapprochée de 7B8 (vestige 17)	W
06-10-2016	51	NUM12016_051	7B8, 7B9	Vue rapprochée de 7B8 (vestige 17)	N
06-10-2016	52	NUM12016_052	7B8, 7B9	Vue rapprochée de 7B8 (vestige 17)	E
06-10-2016	53	NUM12016_053	7B8, 7B9	Vue rapprochée de 7B8 (vestige 17)	S
06-10-2016	54	NUM12016_054	7B	Pour strati N (7B1à7B3,7B5à7B7,7B9)	N
06-10-2016	55	NUM12016_055	7B	Pour strati E (7B1à7B3,7B5à7B7,7B9)	E
06-10-2016	56	NUM12016_056	7B	Pour strati W (7B1à7B3,7B5à7B7,7B9)	W
06-10-2016	57	NUM12016_057	7B	Pour strati S (7B1à7B3,7B5à7B7,7B9)	S
06-10-2016	58	NUM12016_058	7C7	surface 7C7/base 7C6	E
06-10-2016	59	NUM12016_059	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	N
06-10-2016	60	NUM12016_060	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	E
06-10-2016	61	NUM12016_061	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	W
06-10-2016	62	NUM12016_062	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	S
06-10-2016	63	NUM12016_063	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	S
06-10-2016	64	NUM12016_064	7A	Après nettoyage et agrandissement vers l'W	SW
06-10-2016	65	NUM12016_065	7C8	surface 7C8/base 7C7	E
06-10-2016	66	NUM12016_066	7C9	surface 7C9/base 7C8	E
07-10-2016	67	NUM12016_067	8	Décapage de la rue Marie-Victorin	S
07-10-2016	68	NUM12016_068	8A	Paroi N	N
07-10-2016	69	NUM12016_069	8A	Paroi N	N
07-10-2016	70	NUM12016_070	RATÉ		
07-10-2016	71	NUM12016_071	6C	Sondage, coin NE	E
07-10-2016	72	NUM12016_072	8B	Paroi N	N
07-10-2016	73	NUM12016_073	8	Vue générale	N
07-10-2016	74	NUM12016_074	8	Vue générale	N
07-10-2016	75	NUM12016_075	7A1 à 7A3	Surface 7A2 et 7A3/base 7A1	N
07-10-2016	76	NUM12016_076	7A1 à 7A3	Surface 7A2 et 7A3/base 7A1	E

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
07-10-2016	77	NUM12016_077	7A1,7A2,7A3	Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	W
07-10-2016	78	NUM12016_078	7A1,7A2,7A3	Vue générale Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	S
07-10-2016	79	NUM12016_079	7A	Strati W	W
07-10-2016	80	NUM12016_080	7A1,7A2,7A3	Vue générale Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	N
07-10-2016	81	NUM12016_081	7A1,7A2,7A3	Vue générale Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	E
07-10-2016	82	NUM12016_082	7A1,7A2,7A3	Vue générale Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	S
07-10-2016	83	NUM12016_083	7A1,7A2,7A3	Vue générale Surfaces 7A2,7A3/base7A1 VESTIGE 18	W
07-10-2016	84	NUM12016_084	7C	Paroi E	E
07-10-2016	85	NUM12016_085	7C	Paroi E	E
07-10-2016	86	NUM12016_086	7C9	En cours, avant mécanique	E
07-10-2016	87	NUM12016_087	7C	Base du sondage à la pelle dans 7C9	E
07-10-2016	88	NUM12016_088	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	N
07-10-2016	89	NUM12016_089	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	W
07-10-2016	90	NUM12016_090	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	S
07-10-2016	91	NUM12016_091	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	E
07-10-2016	92	NUM12016_092	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	E
07-10-2016	93	NUM12016_093	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2 (flèche nord un peu désaxée)	NE
07-10-2016	94	NUM12016_094	7A2,7A3	Surface 7A3/base 7A2	N
07-10-2016	95	NUM12016_095	7A3	En cours de fouille	E
07-10-2016	96	NUM12016_096	7A3	En cours de fouille	S
07-10-2016	97	NUM12016_097	7A4	Surface 7A4	N
07-10-2016	98	NUM12016_098	7A4	Surface 7A4	W
07-10-2016	99	NUM12016_099	7A4	Surface 7A4	S
07-10-2016	100	NUM12016_100	7A4	Vue rapprochée au coin SE fosse/sépulture	N
07-10-2016	101	NUM12016_101	7A4	Vue rapprochée au coin SE fosse/sépulture	W
07-10-2016	102	NUM12016_102	7A4	Vue rapprochée au coin SE fosse/sépulture	S
07-10-2016	103	NUM12016_103	7A4	Vue rapprochée au coin SE fosse/sépulture	S
07-10-2016	104	NUM12016_104	7A4	Vue rapprochée au coin SE fosse/sépulture	E
07-10-2016	105	NUM12016_105	7A	Fin de fouilles	N
07-10-2016	106	NUM12016_106	7A	Fin de fouilles	E
07-10-2016	107	NUM12016_107	7A	Fin de fouilles	S
07-10-2016	108	NUM12016_108	7A	Fin de fouilles	W
07-10-2016	109	NUM12016_109	7A	Fin de fouilles	W
07-10-2016	110	NUM12016_110	7C,7C2	Fin des sondages exploratoires, base réelles de 7C2	E
07-10-2016	111	NUM12016_111	7C,7C2	Fin des sondages exploratoires, base réelles de 7C2	S
12-10-2016	112	NUM12016_112	7F1,7F2	Surface 7F2/base 7F1 (fin nettoyage)	W
12-10-2016	113	NUM12016_113	7F1,7F2	Surface 7F2/base 7F1 (fin nettoyage)	N
12-10-2016	114	NUM12016_114	7F1,7F2	Surface 7F2/base 7F1 (fin nettoyage)	E

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
12-10-2016	115	NUM12016_115	7F1,7F2	Surface 7F2/base 7F1 (fin nettoyage)	S
12-10-2016	116	NUM12016_116	7F1,7F2	Paroi N	N
12-10-2016	117	NUM12016_117	7F1,7F2	Paroi E (section N)	E
12-10-2016	118	NUM12016_118	7F1,7F2	Paroi E (section S)	E
12-10-2016	119	NUM12016_119	7F1,7F2	Paroi S (section E)	S
12-10-2016	120	NUM12016_120	7F1,7F2	Paroi W (section N)	W
12-10-2016	121	NUM12016_121	7F1,7F2	Paroi W (section S)	W
12-10-2016	122	NUM12016_122	RATÉ	RATÉ	
12-10-2016	123	NUM12016_123	7F1,7F2	Paroi N avec aussi paroi test pit en avant-plan	N
12-10-2016	124	NUM12016_124	7E2,7E3	Vue rapprochée surface 7E5/base 7E2 (à vérifier avec les fiches!!)	N
12-10-2016	125	NUM12016_125	7E2,7E3	Vue rapprochée surface 7E5/base 7E2 (à vérifier avec les fiches!!)	E
12-10-2016	126	NUM12016_126	7E2,7E3	Vue rapprochée surface 7E5/base 7E2 (à vérifier avec les fiches!!)	S
12-10-2016	127	NUM12016_127	7E2,7E3	Vue générale surface 7E5/base 7E2 (à vérifier avec les fiches!!)	W
12-10-2016	128	NUM12016_128	7E2,7E3	Vue générale surface 7E5/base 7E2 (à vérifier avec les fiches!!)	N
13-10-2016	129	NUM12016_129	7E2,7E3	Vue rapprochée de la surface de 7E3 (formes circulaires) et 7E2, en fouille	N
13-10-2016	130	NUM12016_130	7E2,7E3	Vue rapprochée de la surface de 7E3 (formes circulaires) et 7E2, en fouille	S
13-10-2016	131	NUM12016_131	7E2,7E3	Vue générale section S du sondage/surface 7E3 et ??	W
13-10-2016	132	NUM12016_132	7E2,7E3	Vue rapprochée 7E3 (et 7E2 en cours de fouille)	E
13-10-2016	133	NUM12016_133	7E2,7E3	Petite paroi N de 7E3; aussi 7E2	N
13-10-2016	134	NUM12016_134	7E2,7E3	Petite paroi N de 7E3; aussi 7E2	N
13-10-2016	135	NUM12016_135	7E2,7E3	Petite paroi N de 7E3; aussi 7E2	NE
13-10-2016	136	NUM12016_136	7E2,7E3	Base de 7E3 (7E2 en cours de fouille), vue rapprochée	E
13-10-2016	137	NUM12016_137	7E2,7E3	Base de 7E3 (7E2 en cours de fouille), vue rapprochée	S
13-10-2016	138	NUM12016_138	7E2,7E3	Idem + vue générale de la section N du sondage	W
13-10-2016	139	NUM12016_139	7E2,7E3	Idem + vue générale de la section N du sondage	N
13-10-2016	140	NUM12016_140	7E2,7E3	Base de 7E3 (7E2 en cours de fouille), vue rapprochée	N
13-10-2016	141	NUM12016_141	7E2,7E4	Base de 7E2 (dans la section nord) et surface de 7E4 vue générale	W
13-10-2016	142	NUM12016_142	7E2,7E4	Base de 7E2 (dans la section nord) et surface de 7E4 vue rapprochée	N
13-10-2016	143	NUM12016_143	7E2,7E4	Base de 7E2 (dans la section nord) et surface de 7E4 vue rapprochée	E
13-10-2016	144	NUM12016_144	7E2,7E4	Base de 7E2 (dans la section nord) et surface de 7E4 vue générale	S
13-10-2016	145	NUM12016_145	7E4	Manqué 7E4 en cours de fouille	N
13-10-2016	146	NUM12016_146	7E4	7E4 en cours de fouille	N
13-10-2016	147	NUM12016_147	7E4, 7E5	Vue générale base 7E4 avec surface 7E5 et vestige 17	N
13-10-2016	148	NUM12016_148	7E4, 7E5	Vue générale base 7E4 avec surface 7E5 et vestige 17	N
13-10-2016	149	NUM12016_149	7E4, 7E5	Vue générale base 7E4 avec surface 7E5 et vestige 17	E
13-10-2016	150	NUM12016_150	7E4, 7E5	Vue générale base 7E4 avec surface 7E5 et vestige 17	S
13-10-2016	151	NUM12016_151	7E4, 7E5	Vue générale base 7E4 avec surface 7E5 et vestige 17	W
13-10-2016	152	NUM12016_152	7E4	Base 7E4, vue rapprochée	E

Projet: Boucherville 2016 Place de l'Église
 Film no: BjFi-20-16-NUM2

Archéologue: FL
 Type NUM

Date	Cliché	No photo	Identification	Description	Orientation
11-10-2016	1	NUM22016_001	7A	Paroi W, fin des travaux	W
11-10-2016	2	NUM22016_002	7A	Paroi W, fin des travaux	W
11-10-2016	3	NUM22016_003	7A	Paroi S, fin des travaux et vue générale	S
11-10-2016	4	NUM22016_004	7A	Paroi S, vue rapprochée	S
11-10-2016	5	NUM22016_005	7A	Paroi W, section sud	W
11-10-2016	6	NUM22016_006	7A	Paroi W, section N	W
11-10-2016	7	NUM22016_007	7A	Paroi N	N
11-10-2016	8	NUM22016_008	7A	Paroi E, section N	E
11-10-2016	9	NUM22016_009	7A	Paroi E, section S	E
11-10-2016	10	NUM22016_010	7A	Paroi W	W
11-10-2016	11	NUM22016_011	7A	Vue générale et parois S et W	SW
11-10-2016	12	NUM22016_012	7A	Paroi E	E
11-10-2016	13	NUM22016_013	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures	E
11-10-2016	14	NUM22016_014	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures	S
11-10-2016	15	NUM22016_015	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures, détail coin SW	S
11-10-2016	16	NUM22016_016	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures	W
11-10-2016	17	NUM22016_017	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures	E
11-10-2016	18	NUM22016_018	7C9,7C10	Base/fin des travaux/traces possible de sépultures	W
11-10-2016	19	NUM22016_019	7C	Paroi E	E
11-10-2016	20	NUM22016_020	7C	Paroi W	W
11-10-2016	21	NUM22016_021	7C	Traces de bois sépultures-détail en plan	en plan
11-10-2016	22	NUM22016_022	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	S
11-10-2016	23	NUM22016_023	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	W
11-10-2016	24	NUM22016_024	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	N
11-10-2016	25	NUM22016_025	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	E
11-10-2016	26	NUM22016_026	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	E
11-10-2016	27	NUM22016_027	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	W
11-10-2016	28	NUM22016_028	7E	Fin du mécanique (7E1), surface 7E2, vestige 17	W
11-10-2016	29	NUM22016_029	7E	vue rapprochée, fin du mécanique (7E1), vestige 17	W
11-10-2016	30	NUM22016_030	7E	vue rapprochée, fin du mécanique (7E1), vestige 17	W
11-10-2016	31	NUM22016_031	7E	Paroi E	E
11-10-2016	32	NUM22016_032	7E	Paroi W	W
11-10-2016	33	NUM22016_033	7E	Paroi N	N
11-10-2016	34	NUM22016_034	7E	Paroi S	S
12-10-2016	35	NUM22016_035	7D	Vestige 19 et paroi N	N
12-10-2016	36	NUM22016_036	7D	Vestige 19 et paroi N	N
12-10-2016	37	NUM22016_037	7D	Paroi N, fin de nettoyage	N
12-10-2016	38	NUM22016_038	7D	Paroi W, fin de nettoyage	W

